

浙江省仙居县振天工艺品厂
年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工
环境保护验收报告

建设单位：浙江省仙居县振天工艺品厂

编制单位：浙江省仙居县振天工艺品厂

二零二二年七月

目录

第一部分：浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收监测报告

第二部分：验收意见

第三部分：其他需要说明的事项

(第一部分)

浙江省仙居县振天工艺品厂
年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工
环境保护验收监测报告

浙江省仙居县振天工艺品厂

二〇二二年六月

建设项目竣工环境 保护验收监测报告

项目名称：浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套
木制挂件工艺品项目

编制单位：浙江省仙居县振天工艺品厂

浙江省仙居县振天工艺品厂

二〇二二年六月

建设单位法人代表：张锦孙

编制单位法人代表：张锦孙

项 目 负 责 人：张锦孙

报 告 编 写 人：张惠珠

建设单位 浙江省仙居县振天工艺品厂 编制单位 浙江省仙居县振天工艺品厂

电话 13738570315

电话 13738570315

传真 /

传真 /

目 录

一、验收项目概况	1
二、验收监测依据	2
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	2
2.4 其他相关文件	3
三、工程建设情况	4
3.1 地理位置及平面布置	4
3.2 建设内容	6
3.3 主要原辅材料及设备	6
3.4 水源及水平衡	8
3.5 生产工艺	9
3.6 项目变动情况	10
四、污染源及环境保护设施	13
4.1 污染源及环保设施情况	13
4.2 其他环境保护设施	16
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17
五、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	20
5.1 环境影响报告书主要结论与建议	20
5.2 审批部门审批决定	21
六、验收执行标准	24
6.1 废气	24
6.2 废水	25
6.3 噪声	25
6.4 固废	25
6.5 总量控制指标	25
七、验收监测内容	26
7.1 环境保护设施调试运行效果	26
7.2 环境质量监测	27
八、质量保证和质量控制	28
8.1 监测分析方法	28
8.2 监测仪器	28

8.3 人员能力	29
8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制	29
九、验收监测结果	32
9.1 生产工况	32
9.2 环保设施调试运行效果	32
9.3 环境质量监测	53
十、验收监测结论	54
10.1 环保设施调试运行效果	54
10.2 工程建设对环境的影响	56
10.3 后续关注问题	56
10.4 总结论	56

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表；

附图

附件：

- 1、环评批复；
- 2、工况情况说明；
- 3、设备数量及原辅料清单；
- 4、材料真实性说明；
- 5、危险废物处置协议；
- 6、危废单位经营许可证；
- 7、质控报告；
- 8、应急预案及备案表；
- 9、排污许可证；
- 10、危废台账及 2021 年转移联单
- 11、检测报告。

一、验收项目概况

浙江省仙居县振天工艺品厂成立于 1995 年 3 月，主要经营范围有沙布娃娃、竹木工艺品。企业配置机加工及喷涂设备，利用位于仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号的自有 7336.89m² 工业用地及 33213.3m² 工业厂房实施年产 500 万套木制挂件工艺品项目。

由于历史原因，企业自 1995-2019 年期间一直未办理环境影响评价及相关的审批手续。台州市生态环境局仙居分局于 2019 年 10 月 17 日针对企业存在的“项目未经环保审批且配套建设的环境保护设施未经验收擅自投入生产”等问题出具了行政处罚决定书（台环仙罚字[2019]37 号），目前，企业已缴纳相关罚款，并根据相关要求落实了各项污染防治措施，且补办了环境影响评价手续。

企业于 2021 年 6 月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书》，台州市生态环境局于 2021 年 6 月 24 日以“台环建（仙）[2021]41 号”文对其进行了批复。本项目于 2022 年 3 月完成整改并投入试运行。目前项目已形成年产 500 万套木制挂件工艺品的生产规模。项目实际总投资约 1200 万元，其中环保投资约 300 万元。项目员工人数 150 人，实行昼间单班制 8h 生产，年生产天数约为 300 天。调试期间，本项目配套的环保设施与主体工程同时投入生产运行。

本次验收范围为浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目配套的环境保护设施，本次验收为整体验收。

目前本项目生产稳定，基本具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据《中华人民共和国环境保护法》、生态环境部及浙江省生态环境厅对建设项目竣工环境保护验收监测的相关技术规范要求，企业委托浙江爱迪信检测技术有限公司于 2022 年 4 月 26 日~27 日对该项目进行了现场检测，出具了检测报告，并根据现状编制了本项目的竣工环境保护验收监测报告。

二、验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 04 月 24 日修订，2015 年 01 月 01 日起施行）；
- 2、《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第 70 号，2017 年 06 月 27 日修订，2018 年 01 月 01 日施行）；
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订，2018 年 10 月 26 日起施行）；
- 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第 104 号，2021 年 12 月 24 日发布，2022 年 06 月 05 日起施行）；
- 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 04 月 29 日修订，2020 年 09 月 01 日起施行）；
- 6、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省政府第 388 号令，2021 年 02 月 10 日）；
- 7、环境保护部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告“国环环评[2017]4 号”（2017 年 11 月 20 日）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 1、生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告“公告 2018 年 第 9 号”（2018 年 05 月 15 日）；
- 2、原浙江省环境监测中心《浙江省环境监测质量保证技术规定(第三版试行)》（2019 年 10 月）。

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

- 1、浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书》（2021 年 6 月）；
- 2、台州市生态环境局“关于浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书的批复”台环建（仙）[2021]41 号（2021 年 6 月 24 日）。

2.4 其他相关文件

- 1、浙江爱迪信检测技术有限公司出具的检测报告“报告编号：ZJADT20211014005”、“报告编号：ZJADT20211014005-1”；
- 2、企业关于项目竣工验收的其他技术资料。

三、工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

企业位于仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号，项目东侧紧邻仙居圣特豪工艺品股份有限公司，南侧为仙居县中远工艺礼品厂，西侧隔景凤路为创丰工艺品厂，北侧隔发展一路为仙居县万和工艺品有限公司。

项目中心坐标为 E120°43'58.158"，N28°50'33.413"。项目地理位置图见图 3-1，厂区平面布置图及监测点位图见图 3-2，项目地理位置及平面布置与环评基本一致。





图 3-1 项目地理位置图



注：★表示废水检测点；○表示无组织废气检测点；◎表示有组织废气检测点；▲表示厂界环境噪声检测点。

图 3-2 厂区平面布置图及监测点位图

3.2 建设内容

本项目为新建项目（补办），项目实际建设内容为年产 500 万套木制挂件工艺品项目。项目具体产品方案情况见表 3-1：

表 3-1 项目具体产品方案一览表

序号	产品	单位	环评产量	实际产量
1	木质挂件工艺品	万套/年	500	500

3.3 主要原辅材料及设备

3.3.1 主要生产设备详见表 3-2、3-3：

表 3-2 主要生产设备一览表

车间	序号	设备名称	型号	环评数量 (台)	实际数量 (台)
一、项目整改后保留设备					
木工车间	1	台钻	Z512A	15	15
	2	铣刀机	SB230B	3	3
	3	铣刀机	/	17	17
	4	宽带砂光机	SR-RP700	1	2
	5	圆盘锯	/	20	20
	6	电脑裁板锯	NP280F	1	1
	7	电脑雕刻机	S1-1325	9	5
		电脑雕刻机	ZMD-1325	1	0
	8	自动排切锯	/	/	1
	9	组框机	CGZK-1200	0	2
	10	自动铣槽锯	/	/	2
	11	自动切线锯	MJ1412-32	/	1
生产车间	12	空压机	/	3（2 用 1 备）	1
	13	冷冻式空气压缩干燥器	/	/	1
	14	除湿机	SWCFZ-10S	4	2
包装车间	15	热缩机	/	1	1
	16	吸塑机	GS	2	2
绘画车间	17	辊涂机	WS-760	1	2（1 用 1 备）
成品仓库	18	除湿机	YD-8138EB	1	1
	19	喷枪	133mL/min 流速 1.0mm 喷嘴内径	14	14

1#厂房油漆车间	20	自动喷漆机	267mL/min 流速	1	1
	21	烘道	电加热型	2	2
	22	流转线	/	1	1
2#厂房油漆车间	23	喷枪	/	10	10
	24	自动喷漆机	/	1	1
	25	流转线	/	1	1

二、项目整改后淘汰设备

木工车间	1	设备自带布袋除尘器	/	1	1
------	---	-----------	---	---	---

三、项目整改后新增设备

木工车间	1	中央布袋除尘器	/	1	1
1#厂房油漆车间	2	“水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置	/	1	1
2#厂房油漆车间	3	“水喷淋+光催化氧化”装置	/	1	1
厂区中央	4	“气浮+芬顿氧化”废水处理设备	处理能力 1m ³ /h	1	2

备注：①与环评相比，本项目新增宽带砂光机 1 台、自动排切锯 1 台、组框机 1 台、自动铣槽锯 2 台、自动切线锯 1 台、电脑雕刻机减少 5 台，均为木工辅助设备，对产能影响较小，且项目粉尘总量根据原辅料进行核算，本项目原辅料不新增，污染物排放量不变，新增辊涂机 1 台备用，实际产能不变。

②新增废水处理设施 1 台，合计配备废水处理设施 2 台，用于分别处理水漆废水和油漆废水。

表 3-3 油漆车间主要设备具体情况

序号	设备名称		规格（长×宽×高）	水槽规格（长×宽×高）×数量	喷枪设置（数量、最大喷漆速率）
1	喷漆	1#厂房油漆车间	10m×50m×4m	（3m×2m×0.3m）×15	15 个手动（7.2kg/h），1 个自动（28.8kg/h）
2		2#厂房油漆车间	10m×50m×4m	（3m×2m×0.3m）×10	10 个手动（7.2kg/h），1 个自动（28.8kg/h）
3		1#厂房烘干间	10m×50m×4m	/	/
4		2#厂房晾干间	10m×50m×4m	/	/

3.3.2 原辅料用量具体见表 3-4：

表 3-4 原辅料用量一览表


序号	原辅材料名称	单位	环评年用量	实际年用量
1	中纤板	张/a	256040	256000
2	纸箱	个/a	517868	517000
3	拼版	张/a	862	850

4	镀锌卷	t/a	64.55	63
5	塑封膜	万张/a	600	580
6	硝基漆	t/a	16	14
7	稀释剂	t/a	12	10.5
8	水性漆	t/a	34	32

备注：原辅料年使用量根据 2022 年 03 月~04 月使用量折算得到。

3.4 水源及水平衡

据企业提供资料，本项目的新鲜水使用水量为 2446.4t/a，水平衡见图 3-3。



单位：t/a

图 3-3 水平衡图

3.5 生产工艺

3.5.1 工艺流程图：




图 3-4 生产工艺流程图及产污环节

工艺流程说明：

木工环节（开料、铣榫、打磨）：项目所有产品均为木制，原料均为中纤板及拼板，来料检验合格后先进行开料，切割产品初形，然后用铣刀机进行表面铣榫，用电脑锯进行花纹雕刻，最后用打磨机精磨产品表面。

项目油漆喷涂环节根据情况喷涂溶剂型油漆（硝基漆）或水性漆，具体工艺流程如下：

溶剂型油漆环节（喷涂、烘干）：项目溶剂型油漆喷涂及烘干工序均在 1#厂房内进行，全部采用人工喷涂，喷涂工序设置在 5F，硝基漆及稀释剂以 4:3 的比例调配使用，经木工环节加工后的半成品放置在流转线上自动通过喷漆台，喷涂过溶剂型油漆的工件均随流转线进入烘道内烘干 10~20min 后转至彩绘环节。

水性漆环节（喷涂、晾干）：项目水性漆喷涂及晾干工序设置于 2#厂房 7F 及 8F，部分采用人工手持喷枪喷涂，部分通过自动喷漆机进行自动喷涂，水性漆与水约以 3:1 的比例调配使用，涂后的工件随流转线自动转移至晾干间进行自然晾干后转至彩绘环节。

彩绘环节：油漆喷涂晾干后人工转移至彩绘间，大部分进行人工手绘，小部分在辊涂机上进行自动压印。项目彩绘原料全部为水性漆，使用时添加约水性漆 1/3 量的水进行稀释，手工彩绘为人工用小刷子蘸取描绘，将调配好的水性漆密闭泵入辊涂机内，随着辊涂机上刻有花纹的辊转动，逐渐在工件表面印出花纹。彩绘后在彩绘间内自然晾干。

装饰、包装环节：晾干后的工件利用镀锌卷进行缠绕包裹，手工进行最后的表面装饰。最后成品利用吸塑机进行包装，将塑料膜加热至其热塑温度（100~120℃）后将内部抽真空，使塑料膜紧裹在工件外部，冷却硬化完成包装。

表 3-5 项目生产过程污染物产生情况

污染物类别	产生工序	污染物名称	编号
废气	木工过程	木工粉尘	G ₁
	喷漆、调漆、手绘、辊涂机晾干过程	有机废气	G ₂
	生产过程	臭气浓度	G ₃
废水	办公生活	生活污水	W ₁
	喷漆过程	水帘废水	W ₂
	废水处理	喷淋废水	W ₃
噪声	设备运行	Leq（A）	N
固废	办公生活	生活垃圾	S ₁
	木工加工	边角料	S ₂
	木工废气处理过程	回收粉尘	S ₃
	涂装废气处理过程	废过滤棉	S ₄
		废活性炭	S ₅
	原料使用	废包装桶	S ₆
	包装	废包装材料	S ₇
	喷漆房清理过程	漆渣	S ₈
	生产废水处理过程	污泥	S ₉

3.6 项目变动情况

①与环评相比，本项目新增宽带砂光机 1 台、自动排切锯 1 台、组框机 1 台、自动铣槽锯 2 台、自动切线锯 1 台、电脑雕刻机减少 5 台，均为木工辅助设备，对

产能影响较小，且项目粉尘总量根据原辅料进行核算，本项目原辅料不新增，污染物排放量不变，新增辊涂机 1 台备用，实际产能与环评一致，未发生变化。

②新增废水处理设施 1 台，合计配备废水处理设施 2 台，用于分别处理水漆废水和油漆废水，不新增污染物。

经对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”的要求，本项目不属于重大变更，且本项目建设性质、生产规模、地点、生产工艺和环境保护措施与环评及批复中要求基本一致，未发生重大变动，具体综合分析见下表。

表 3-6 项目变动情况判别分析一览表

项目类型	重大变动清单内容	本项目变动情况	是否属于重大变更
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	项目主要生产木制挂件工艺品，与环评一致。	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。	1、项目生产能力不变。 2、项目排放的生产废水和生活污水均不涉及第一类污染物。 3、本项目实际生产能力与环评一致，污染物不增加。	否
地点	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	未重新选址。	否
生产工艺	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。	本项目不新增产品品种及生产工艺，原辅料种类消耗情况与环评基本一致，生产工艺未发生变化，无新增污染因子，各污染物产生量及排放量均无增加。	否

	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。		
环境保护措施	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	新增废水处理设施 1 台，合计配备废水处理设施 2 台，用于分别处理水漆废水和油漆废水，不新增污染物排放，项目其余环境保护措施均未发生变化。	否

四、污染源及环境保护设施

4.1 污染源及环保设施情况

4.1.1 废气

本项目产生的废气主要为木工粉尘、涂装废气、恶臭。

木工粉尘收集后经中央防爆布袋除尘装置进行处理后通过 27m 高排气筒排放；1#厂房产生的调漆废气汇同经水帘+水喷淋处理后的喷漆废气、经活性炭吸附处理后的烘干废气一并经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过 25m 高排气筒排放；2#厂房产生的喷漆废气经水帘除漆雾后汇同调漆废气、晾干废气一并经水喷淋+光氧催化氧化+活性炭吸附处理设施处理后通过 25m 高排气筒排放。本项目产生的有机废气会产生一定程度上的恶臭，主要弥散在车间内，通加强各生产工段废气的收集，减少废气无组织排放。

废气处理措施环评与实际对照见表 4-1，废气处理流程见图 4-1：

表 4-1 废气处理措施环评与实际对照表

污染物	环评要求	实际落实情况
木工粉尘	在设备上方直接安装吸风管收集后由一套中央布袋除尘器处理后高空排放。	收集后经中央防爆布袋除尘装置进行处理后通过 27m 高排气筒排放。
溶剂型油漆涂装废气	将喷漆区域整体密闭收集有机废气，在烘道进出口处安装集气罩收集有机废气，废气收集后经一套“干式除雾器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”设备处理后高空排放	喷漆区域整体密闭。1#厂房产生的调漆废气汇同经水帘+水喷淋处理后的喷漆废气、经活性炭吸附处理后的烘干废气一并经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过 25m 高排气筒排放。废气设计总风量为：60000m ³ /h，活性炭填充量为 4 吨。
水性漆涂装废气	将喷漆区域及晾干区域整体密闭收集有机废气，废气收集后经一套“水喷淋+光催化氧化”装置处理后高空排放	喷漆区域及晾干区域整体密闭。2#厂房产生的喷漆废气经水帘除漆雾后汇同调漆废气、晾干废气一并经水喷淋+光氧催化氧化+活性炭吸附处理设施处理后通过 25m 高排气筒排放，废气设计总风量：20000m ³ /h，活性炭填充量为 0.5 吨。



图 4-1 木工粉尘处理流程图




图 4-2 1#厂房油漆废气处理流程图




图 4-3 2#厂房油漆废气处理流程图

4.1.2 废水

本项目产生的废水主要为水帘废水、喷淋废水和生活污水。

项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。废水处理措施环评与实际对照见表 4-2，本项目两套污水站处理工艺一致，处理工艺流程见图 4-4，厂区废水处理工艺流程见图 4-5。

表 4-2 废水处理措施环评与实际对照表

污染物	环评要求	实际落实情况
综合废水	本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后与经化粪池预处理的员工生活污水混合达仙居县城市污水处理厂进水标准后纳入当地污水管网，经仙居县城市污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水 IV 类标准后外排。	本项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。
其他要求	厂区排水实行雨污分流、污废分流；雨水经有组织收集后排入市政雨水管网；废水输送管线合理布置。	厂区排水实行雨污分流、污废分流；雨水经有组织收集后排入市政雨水管网。




图 4-4 污水处理站处理工艺流程图




图 4-5 厂区废水处理工艺流程图

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为台钻、铣刀机、自动喷漆机等生产设备运行时产生的噪声。项目已合理布局车间内生产设备，通过加强设备的维护，加强车间周围绿化，安装合适的减震配件等措施来降低设备运行时产生的噪声以及对周边环境的影响。

4.1.4 固体废物

企业已按要求建设了危险固废仓库，位于 1#厂房 5F，面积约 20m²，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。

本项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废包装桶、回收粉尘、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥。边角料、废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

固废产生和处置情况如下：

表 4-3 固废产生和处置情况一览表

序号	名称	产生工序	性质	危废代码	环评量 (t/a)	实际量 (t/a)	处置方式
1	生活垃圾	办公生活	一般固废	/	22.5	21	环卫部门处理
2	边角料	木工加工	一般固废	/	484	460	外卖于物资回收单位
3	废包装材料	包装	一般固废	/	2	1.8	
4	回收粉尘	废气处理	一般固废	/	1.857	1.6	
5	废包装桶	原料使用	危险废物	HW49 900-041-49	4.134	3.9	委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置
6	废过滤棉	废气处理	危险废物	HW49 900-041-49	9.4	9.4	
7	废活性炭	废气处理	危险废物	HW49 900-039-49	4t/2a	2	
8	漆渣	喷涂	危险废物	HW12 900-252-12	6.964	6.5	
9	污泥	污水处理	危险废物	HW12 900-252-12	0.52	0.5	

备注：①实际年产生量根据 2022 年 03 月~04 月产生量折算得到。

4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

(1) 企业地下建有 79.4m³ 事故应急池一座以及废水紧急切断门，可容纳因操作失误、非正常工况、停电等造成事故废水排放。

(2) 企业已编制了《浙江省仙居县振天工艺品厂突发环境事件应急预案》，并已向台州市生态环境局进行了备案，备案编号为：331024-2022-004-L。企业配备有应急物资并成立了事故应急救援指挥部，由应急消防组、应急抢险组、医疗救护组、现场治安组、物资保障组、应急监测组组成，并明确各机构及人员职责，有效防范环境污染事故的发生。

(3) 浙江省仙居县振天工艺品厂配有专职环保工程师负责公司的日常环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

废水排污口设有取样口；废气处理设施设置有永久采样、检测孔和监测平台。

4.2.3 其他设施

项目建有雨、污分流系统；厂区作了局部绿化。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保投资

项目总投资约 1200 万元，其中环保投资约 300 万元，占总投资的 25%。环保投资明细详见下表：

表 4-4 环保投资明细表

类别	环保措施	金额（万元）
废气	集气罩、收集管道、中央防爆布袋除尘器	20
	1#车间废气收集系统、活性炭箱，催化燃烧装置、风机、排气筒	160
	2#车间废气收集系统、喷淋塔、光催化氧化装置、风机、排气筒	利用现有
废水	化粪池、污水处理站	65
噪声	隔音、减振措施	10
固体废物	生活垃圾处理、危废处置	20
其他	厂区硬化、防渗等	25
合 计		300

4.3.2 项目“三同时”落实情况

本项目在实施过程及试运行中，基本落实了建设项目环境保护“三同时”的有关要求，主体工程与环保设施同时设计，同时施工，同时投入生产。

表 4-5 批复要求落实情况

项目	环评要求	实际落实情况
项目选址及建设内容	根据你单位委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木质挂件工艺品项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》），项目位于仙居县南峰街道城南开发区发展一路 11 号，占地面积 7336.89m ² 。	项目性质、建设地、产品、生产工艺及实际生产规模与环评相符。
废水	项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，减少各种污染物的产生量和排放量。并重点做好以下工作： 1、加强废水、大气、噪声、固废污染防治，严格按照该《环评报告书》所列	项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。
废气	的排放要求，落实或优化各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有设计资质	木工粉尘收集后经中央防爆布袋除尘装置进行处理后通过 27m 高排气筒排放；

	的单位承担。 2、项目建设、运营期内必须严格执行环保各项制度，确保废水、大气、噪声、固废等污染物达标排放。强化污染治理设施的运行和维护，及时整改存在的问题。若整改后仍不能达到该《环评报告书》要求及其它相关规定的，我局将对你单位实施限产，直至停产。	1#厂房产生的调漆废气汇同经水帘+水喷淋处理后的喷漆废气、经活性炭吸附处理后的烘干废气一并经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过 25m 高排气筒排放；2#厂房产生的喷漆废气经水帘除漆雾后汇同调漆废气、晾干废气一并经水喷淋+光氧催化氧化+活性炭吸附处理设施处理后通过 25m 高排气筒排放。
噪声		项目已合理布局车间内生产设备，通过加强设备的维护，加强车间周围绿化，安装合适的减震配件等措施来降低设备运行时产生的噪声以及对周边环境的影响。
固废		企业已按要求建设了危险固废仓库，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。 边角料、废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。
总量控制	落实污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度。按照该《环评报告书》结论，本项目实施后，废水经预处理达标后纳管，全厂废水排放量为 2100t/a；主要污染物排放总量控制限值为：化学需氧量 0.063t/a、氨氮 0.003t/a；工业粉尘 0.213t/a、VOCs 1.975t/a。其它污染物控制在《环评报告书》结论以内。	经核实项目废水排放量约 1896.28t/a，废水中 COD_{Cr} 排放量为 0.057t/a，NH₃-N 排放量为 0.0028t/a，废气中 VOCs 排放量为 1.732t/a，颗粒物排放量为 0.094t/a，均符合环评总量控制建议值。
环境风险及管理	加强日常环保管理和环境风险防范。项目投运须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，环保人员管理制度信息需上墙，配备必要的环境监测设备，规范化建设监测平台。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台帐制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等，确保	企业已配有专职环保工程师负责公司的日常环境管理以及对外环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责，项目废水排污口设有取样口；废气处理设施设置有永久采样、检测孔和监测平台。 企业已编制了《浙江省仙居县振天工艺品厂突发环境事件应急预案》，并向台州市生态环境局进行了备案，备案编号为：331024-2022-004-L。

	周边环境安全。企业应按要求编制项目突发环境事件应急预案并落实相关的应急物资和风险防范措施，并报当地生态环境部门备案	
--	--	--

五、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 污染源强及防治措施

表 5-1 污染源强及防治措施表

分类	污染源	主要措施内容		预期效果
废气	木工粉尘	在设备上方直接安装吸风管收集后（收集效率≥90%）由一套中央布袋除尘器（净化效率≥95%）处理后高空排放		达到GB16297-1996中新污染源二级标准及相关标准
	溶剂型油漆涂装废气	将喷漆区域整体密闭收集有机废气，在烘道进出口处安装集气罩收集有机废气（收集效率≥95%），废气收集后经一套“干式除雾器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”设备（净化效率≥90%）处理后高空排放。		达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）
	水性漆涂装废气	将喷漆区域及晾干区域整体密闭收集有机废气，废气收集后经一套“水喷淋+光催化氧化”装置（净化效率≥50%）处理后高空排放。		
废水	综合废水	本项目生产废水经厂区污水处理设施处理后与经化粪池预处理的员工生活污水混合达仙居县城市污水处理厂进水标准后纳入当地污水管网，经仙居县城市污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后外排		达到仙居县污水处理厂进水标准
	其他要求	厂区排水实行雨污分流、污废分流；雨水经有组织收集后排入市政雨水管网；废水输送管线合理布置。		/
固废	一般工业固体废物	废边角料、废包装材料、布袋除尘器收尘（包括沉降于地面的粉尘）经分类收集后，统一外售综合利用。		资源化
	危险废物	委托有危废处置资质的单位统一处置	厂内暂存期间，企业在厂区内按危废贮存要求妥善保管、封存，并做好相应场所的防渗、防漏工作	无害化
	生活垃圾	由环卫部门统一清运、处置		无害化
噪声		①对粉尘处理系统和涂装废气处理系统的风机加设隔声罩，采取减震措施，并在风机进、出口安装消声器； ②对已安装的高噪声源设备，加设减震装置，减少设备运行时振动产生的噪声； ③在生产过程中加强设备的维护保养和生产管理，对其主要磨损部位要及时加添机油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。		厂界达到GB12348-2008 3类标准
地下水		要求生产车间、污水处理站、固废堆场等应严格落实防腐、防渗和防混措施。危险固废暂存间地面应为钢筋混凝土，暂		加强环境管理 减少环境风险

	存场地应为室内，防止雨水冲刷产生的二次污染，即做到“防渗、防水、防晒”效果。同时堆放场地周围设置有围堰及集水系统，将偶尔少量沥出液收集，统一至污水处理站处理，整个暂存场地能够有效地防止危废堆放引起的二次污染。	
土壤	加强厂区绿化，选种对污染物吸附性强的树种；加强对废气收集及处理措施的检修，避免沉降量增大。	维持土壤功能需求
其他	①设置不小于 54m ³ 的事故应急池及废水紧急切断门，以容纳因操作失误、非正常工况、停电等造成事故废水排放； ②建立健全环境管理制度，需涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等；环境管理制度、组织机构和岗位职责等应制成标示牌，挂在治污设施显眼处。	加强环境管理 减少环境风险
环境风险及管理		

5.1.2 环评总结论

浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目符合国家及地方的产业政策要求，项目建设符合主体功能区划及土地利用总体规划，项目建设符合仙居县“三线一单”控制要求；项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 and 重点污染物排放总量控制要求。在切实落实各项污染防治措施的基础上，项目产生的各项污染物均可做到达标排放或得到合理处置，对周边环境的影响在可承受范围之内，对区域环境产生的影响程度可以接受；在落实相应的风险防范措施后，项目的环境事故风险水平可以接受。建设单位按照要求进行了公示，在公示期间，未接到公众以电话、信函、传真等方式向建设单位提交的意见。只要企业严格落实本次评价提出的各项环保措施，认真执行建设项目环境保护“三同时”制度，加强环保管理，确保各项污染物稳定达标排放，将项目对周边环境的影响降至最低，周围环境质量基本能维持现状。则从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

台州市生态环境局于 2021 年 6 月 24 日以“台环建（仙）[2021]41 号”文对其进行了批复，主要内容如下：

浙江省仙居县振天工艺品厂

你单位投送的《关于要求对实施告知承诺制的浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书进行审批的函》及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的规定，经研究，现批复如下：

一、根据你单位委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》，项目位于仙居县南峰街道城南开发区发展一路 11 号，占地面积 7336.89m²。本项目在环评行政许可公示期间未接到反对意见，原则同意该《环评报告书》结论，你单位必须按照该《环评报告书》所列的产能实施生产活动。

二、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，减少各种污染物的产生量和排放量。并重点做好以下工作：

1、加强废水、大气、噪声、固废污染防治，严格按照该《环评报告书》所列的排放要求，落实或优化各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有设计资质的单位承担。

2、项目建设、运营期内必须严格执行环保各项制度，确保废水、大气、噪声、固废等污染物达标排放。强化污染治理设施的运行和维护，及时整改存在的问题。若整改后仍不能达到该《环评报告书》要求及其它相关规定的，我局将对你单位实施限产，直至停产。

三、落实污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度。按照该《环评报告书》结论，本项目实施后，废水经预处理达标后纳管，全厂废水排放量为 2100t/a；主要污染物排放总量控制限值为：化学需氧量 0.063t/a、氨氮 0.003t/a；工业粉尘 0.213t/a、VOCs 1.975t/a。其它污染物控制在《环评报告书》结论以内。

四、加强日常环保管理和环境风险防范。项目投运须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，环保人员管理制度信息需上墙，配备必要的环境监测设备，规范化建设监测平台。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台帐制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等，确保周边环境安全。企业应按要求编制项目突发环境事件应急预案并落实相关的应急物资和风险防范措施，并报当地生态环境部门备案。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162 号）的要求，及时、如实向社会公开项目建设过程信息，并主动接受社会监督。

六、建设单位若在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定，环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。

七、根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条第二款的规定，该项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。

以上意见和该《环评报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你单位应在项目运营和管理中认真予以落实；并严格落实法人承诺和按证排污，及时开展项目竣工环境保护验收工作；同时须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、验收执行标准

6.1 废气

本项目木工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 相关标准限值；喷涂过程中产生的颗粒物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准，厂房外非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 标准限值；具体见表 6-1~6-3：

表 6-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值

污染物	最高允许 排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率		无组织排放监控浓度限值	
		排气筒高度 (m)	二级标准限值 (kg/h)	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	120	27	18.29	周界外浓度 最高点	1.0

表 6-2 工业涂装工序大气污染物排放标准

表 1 大气污染物排放限值			单位: mg/m ³
污染物项目	适用条件	排放限值	污染物排放监控位置
颗粒物	所有	30	车间或生产设施排气筒
臭气浓度*		1000	
非甲烷总烃 (NMHC)(其他)		80	
乙酸酯类		60	

注*: 臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。

表 6 企业边界大气污染物浓度限值			单位: mg/m ³
污染物项目	适用条件	浓度限值	
非甲烷总烃	所有	4.0	
臭气浓度*		20	

注*: 臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。

表 6-3 挥发性有机物无组织排放限值

污染物项目	限值 mg/m ³	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃 (NMHC)	6	监控点处 1 小时平均浓度限值	在厂房外设置监控点
	20	监控点出任意一次浓度值	

6.2 废水

项目废水排放执行仙居县污水处理厂纳管标准，其中石油类、五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，具体见表 6-4。

表 6-4 废水排放标准

单位：mg/L（pH 值无量纲）

监测指标	pH 值	化学需氧量	悬浮物	氨氮	总磷	石油类	五日生化需氧量
排放限值	6~9	≤480	≤400	≤35*	≤8*	≤20	≤300

备注：“*”氨氮、总磷参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，石油类、五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准。

6.3 噪声

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，即昼间≤65dB(A)。

6.4 固废

固体废物处置依据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)和《国家危险废物名录（2021 年版）》来鉴别是否属于一般工业固废或危险废物。

根据固废的类别，一般工业固废在厂内贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关内容；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）相关要求。

6.5 总量控制指标

总量控制按环评批复和环评建议值执行，总量控制值见表 6-5。

表 6-5 总量控制指标考核值

单位：t/a

项目	污染物类别	总量控制值（排环境）
废水	COD _{Cr}	0.063
	NH ₃ -N	0.003
废气	VOC _S	1.975
	烟粉尘	0.213

七、验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测,来说明环境保护设施调试运行效果,具体监测内容如下:

7.1.1 废水

表 7-1 废水监测内容

监测断面		监测因子	监测频次
油漆废水处理设施	进口★2#	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类	4 次/天, 共 2 天
	出口★3#		
水漆废水处理设施	进口★4#	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类	4 次/天, 共 2 天
	出口★5#		
厂区废水总排口★1#		pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、五日生化需氧量	4 次/天, 共 2 天

7.1.2 废气

表 7-2 废气监测内容

监测点位		监测因子	监测频次
木工粉尘处理设施 (中央防爆布袋除尘器)	进口◎1#	颗粒物	3 次/天, 共 2 天
	出口◎2#		
油漆废气处理设施 (水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧)	进口◎3#	颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、臭气浓度	3 次/天, 共 2 天
	出口◎4#		
废气废气处理设施 (水帘+水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附)	进口◎5#	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度	3 次/天, 共 2 天
	出口◎6#		
根据监测日气象条件及无组织排放源位置, 在厂界四周布设 4 个监测点		非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、臭气浓度	4 次/天, 共 2 天
车间外厂区内布设 1 个 VOCs 监控点		非甲烷总烃	4 次/天, 共 2 天

7.1.3 噪声

表 7-3 噪声监测内容

类别	监测点位	监测因子	监测频次
厂界噪声	项目地东、南、西、北 4 个测点	等效连续 A 声级	昼间 1 次/天, 共 2 天

7.2 环境质量监测

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中对环境敏感保护目标没有要求，故本次验收不做环境质量监测。

八、质量保证和质量控制

（本章节内容由浙江爱迪信检测技术有限公司提供）

8.1 监测分析方法

监测分析方法按国家标准分析方法和国家生态环境部发布的监测分析方法及有关规定执行。本次验收监测分析方法见表 8-1。

表 8-1 监测分析方法一览表

序号	项目	分析方法	方法来源	检出限	单位
废水					
1	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	-	无量纲
2	悬浮物	重量法	GB 11901-1989	4	mg/L
3	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4	mg/L
4	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025	mg/L
5	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01	mg/L
6	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06	mg/L
7	五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5	mg/L
8	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	0.05	mg/L
无组织废气					
1	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 604-2017	0.07	mg/m ³
2	总悬浮颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995 及其修改单	0.001	mg/m ³
3	臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	-	无量纲
有组织废气					
1	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 38-2017	0.07	mg/m ³
2	颗粒物	重量法	HJ 836-2017	1.0	mg/m ³
3	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996 及其修改单	-	mg/m ³
4	臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	-	无量纲
5	乙酸乙酯	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.006	mg/m ³
6	乙酸丁酯	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.006	mg/m ³

噪声

1	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	-	dB(A)
---	------------	----------------	---------------	---	-------

8.2 监测仪器

具体监测仪器详见表 8-2。

表 8-2 主要监测仪器一览表

序号	设备名称/型号规格/编号	监测因子	检定/校准到期时间	检定/校准单位
现场采样及分析设备				
1	PH/ORP/电导率仪测试仪 SX751 型 E-343	pH 值	2022.6.31	浙江中乾计量校准有限公司
2	多功能声级计 AWA5688 E-345	噪声	2022.7.26	浙江省计量科学研究院
实验室分析设备				
1	50ml, 透明酸式 滴定管 T-074	化学需氧量	2023.4.2	浙江杭环计量研究有限公司
2	生化培养箱 LRH-250 T-004	五日生化需氧量	2023.3.31	浙江杭环计量研究有限公司
3	可见分光光度计 722 T-317	氨氮、总磷	2023.1.18	浙江杭环计量研究有限公司
4	红外分光测油仪 OIL 460 T-001	石油类	2023.3.29	浙江杭环计量研究有限公司
5	气相色谱仪 GC9890B T-032	非甲烷总烃	2023.3.31	浙江杭环计量研究有限公司
6	电子天平 AUW120D T-007	悬浮物、颗粒物	2023.3.30	浙江杭环计量研究有限公司
7	电子天平 ATY224 T-006	总悬浮颗粒物	2023.3.30	浙江杭环计量研究有限公司
8	紫外可见分光光度计 TU-1810PC T-002	总氮	2023.3.29	浙江杭环计量研究有限公司

8.3 人员能力

验收监测人员能力情况详见表 8-3。

表 8-3 人员能力情况一览表

序号	项目负责内容	姓名	职称
1	报告签发人	祝吉青	高级工程师
2	报告审核人	兰文文	中级同等能力
3	报告编制人	胡炜芳	/

序号	项目负责内容	姓名	职称
4	现场采样	兰文文	中级同等能力
5		祝吉青	高级工程师
6		吴联尧	/
7		程诚	/
8	实验室数据分析	宋文祥	/
9		刘言言	/
10		顾嘉宇	/
11		沈洁	/
12		李红阳	/
13		毛邦银	/

8.4 监测分析过程中的质量保证和质量控制

质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。采样前对大气采样器的流量进行校准，噪声仪测量前后均经校准；实验室分析采取平行样和质控样来进行质量控制，部分质控数据具体见表 8-4。

表 8-4 部分分析项目质控结果与评价

平行双样结果评价（精确度）									
序号	分析项目	样品总数	分析批次	实验室平行样个数	实验室平行样%	样品范围值 (mg/L)	平行样相对偏差%	要求相对偏差%	结果评价
1	化学需氧量	5	1	1	20	418	0.36	≤10.0	合格
						421			
2	化学需氧量	5	2	1	20	438	0.45	≤10.0	合格
						442			
3	总氮	10	1	1	10	4.7	2.08	≤10.0	合格
						4.9			
5	氨氮	10	1	1	10	3.06	1.32	≤10.0	合格
						2.98			
6	五日生化需氧量	5	1	1	20	87.3	5.42	≤10.0	合格
						97.3			
7	五日生化需氧量	5	2	1	20	102.0	3.29	≤10.0	合格
						95.5			
8	总磷	10	1	1	10	1.80	0.55	≤15	合格
						1.82			
9	非甲烷总烃	20	1	2	10	2.24	1.13	≤10.0	合格
						2.19			

平行双样结果评价（精确度）

序号	分析项目	样品总数	分析批次	实验室平行样个数	实验室平行样%	样品范围值 (mg/L)	平行样相对偏差%	要求相对偏差%	结果评价
10	非甲烷总烃	20	1	2	10	2.64	0.377	≤10.0	合格
						2.66			
11	非甲烷总烃	20	2	2	10	2.13	2.07	≤10.0	合格
						2.22			
12	非甲烷总烃	20	2	2	10	2.64	0.752	≤10.0	合格
						2.68			
13	非甲烷总烃	9	1	1	11.1	119	0.418	≤10.0	合格
						120			
14	非甲烷总烃	9	2	1	11.1	122	0.412	≤10.0	合格
						121			

质控样结果评价（准确度）

序号	分析项目	样品总数	分析批次	质控样测定个数	实验室质控样%	质控样范围值 (mg/L)	实测质控样结果 (mg/L)	绝对误差 (mg/L)	结果评价
1.	化学需氧量	5	1	1	20	215±8	213	2.0	合格
2.	化学需氧量	5	2	1	20	215±8	214	1.0	合格
3.	氨氮	10	1	1	10	17.5±0.8	17.0	0.5	合格
4.	五日生化需氧量	5	1	2	40	47.6±4.5	45.9	1.7	合格
5.	五日生化需氧量	5	1	2	40	47.6±4.5	47.9	0.3	合格

表 8-5 噪声质控结果与评价

仪器名称	仪器型号及编号	校准器型号/标准值	校准值 dB (A)		绝对误差 dB (A)	结果评价
			测量前	测量后		
声校准器	多功能声级计 AWA5688/E-345	声校准器 AWA6022A/ 94.0dB (A)	93.8	93.7	0.2/0.3	合格

评价：实验室平行样结果、质控样结果和现场测量仪器校准结果均符合要求。

九、验收监测结果

9.1 生产工况

验收监测期间，项目运营正常、稳定，各环保治理设施运行正常。本项目各工程生产负荷 $\geq 75\%$ 。生产负荷见下表：

表 9-1 生产负荷表

日期	产品名称	单位	设计产能	实际产量	生产负荷(%)
2022.4.26	木制挂件工艺品	套/d	16667	14500	87.0
2022.4.27	木制挂件工艺品	套/d	16667	14800	88.8

备注：项目设计年产 500 万套木制挂件工艺品，按 300 天/年折算，日产 16667 套木制挂件工艺品。

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 废水

表 9-2 厂区废水总排口监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	检出限	厂区废水总排口★1#					限值	单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭		
		FS21101400 5-1-1-1	FS211014 005-P1	FS21101400 5-1-1-2	FS211014005 -1-1-3	FS21101400 5-1-1-4		
pH 值	-	8.4(18.4℃)	-	8.2(18.1℃)	8.2 (18.1℃)	8.1(18.7℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	145	-	150	153	144	400	mg/L
化学需氧量	4	435	433	430	433	427	480	mg/L
氨氮	0.025	30.4	30.1	29.9	30.8	30.3	35	mg/L
五日生化需氧量	0.5	97.1	97.9	102	101	98.2	300	mg/L
总磷	0.01	5.69	5.71	5.77	5.71	5.75	8	mg/L
石油类	0.06	1.52	-	1.50	1.50	1.51	20	mg/L

表 9-2 厂区废水总排口监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测项目	检出限	厂区废水总排口★1#					限值	单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭		
		FS211014005-1-2-1	FS211014005-P3	FS211014005-1-2-2	FS211014005-1-2-3	FS211014005-1-2-4		
pH 值	-	8.3(18.6℃)	-	8.1(18.7℃)	7.9(18.1℃)	8.2(18.3℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	145	-	142	151	158	400	mg/L
化学需氧量	4	423	421	426	422	429	480	mg/L
氨氮	0.025	28.9	28.6	29.4	28.5	29.2	35	mg/L
五日生化需氧量	0.5	93.6	91.3	90.2	102	88.0	300	mg/L
总磷	0.01	5.92	5.96	6.00	5.88	5.97	8	mg/L
石油类	0.06	1.37	-	1.59	1.59	1.56	20	mg/L

由上表可知，监测期间，企业厂区废水总排口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，五日生化需氧量、石油类最大监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷最大监测浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

表 9-3 油漆废水监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	检出限	油漆废水处理进口★2#					单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	
		FS211014005-2-1-1	FS211014005-P2	FS211014005-2-1-2	FS211014005-2-1-3	FS211014005-2-1-4	
pH 值	-	2.1(20.3℃)	-	2.4(21.1℃)	2.1(18.8℃)	2.2(18.7℃)	无量纲
悬浮物	4	202	-	198	193	205	mg/L
化学需氧量	4	606	594	592	616	624	mg/L
氨氮	0.025	15.2	16.9	17.4	14.3	12.8	mg/L
石油类	0.06	2.63	-	2.34	2.35	2.33	mg/L

检测结果:

检测项目	检出限	油漆废水处理出口★3#				限值	单位
		微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭		
		FS211014005 -3-1-1	FS21101400 5-3-1-2	FS21101400 5-3-1-3	FS211014005 -3-1-4		
pH 值	-	7.1 (18.6℃)	7.2(18.4℃)	7.1(18.6℃)	7.4 (18.6℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	79	81	78	75	400	mg/L
化学需氧量	4	205	203	206	201	480	mg/L
氨氮	0.025	1.85	1.91	1.88	1.89	35	mg/L
石油类	0.06	1.38	1.36	1.36	1.38	20	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 27 日

检测结果:

检测项目	检出限	油漆废水处理进口★2#					单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	
		FS211014005 -2-2-1	FS21101400 5-P4	FS21101400 5-2-2-2	FS211014005 -2-2-3	FS21101400 5-2-2-4	
pH 值	-	2.3 (18.9℃)	-	2.1(19.1℃)	2.2 (19.1℃)	2.2(18.4℃)	无量纲
悬浮物	4	212	-	192	196	209	mg/L
化学需氧量	4	614	602	590	586	608	mg/L
氨氮	0.025	15.8	18.0	18.5	20.8	19.9	mg/L
石油类	0.06	2.41	-	2.40	2.42	2.43	mg/L

检测结果:

检测项目	检出限	油漆废水处理出口★3#				限值	单位
		微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭	微浊、无色、 微臭		
		FS211014005 -3-2-1	FS21101400 5-3-2-2	FS21101400 5-3-2-3	FS211014005 -3-2-4		
pH 值	-	7.2 (18.1℃)	7.1(18.6℃)	7.4(18.4℃)	7.3 (18.3℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	86	78	85	80	400	mg/L
化学需氧量	4	197	194	196	193	480	mg/L
氨氮	0.025	1.97	2.01	2.05	1.94	35	mg/L
石油类	0.06	1.40	1.39	1.40	1.43	20	mg/L

由上表可知, 监测期间, 企业油漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准, 石油类最大监测浓度值符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 三级标准, 氨氮最大监测

浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

表 9-4 水漆废水监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	检出限	水漆废水处理进口★4#				单位
		微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	
		FS21101400 5-4-1-1	FS21101400 5-4-1-2	FS21101400 5-4-1-3	FS211014005 -4-1-4	
pH 值	-	6.1(18.3℃)	6.4(18.1℃)	6.2(18.4℃)	6.3 (18.7℃)	无量纲
悬浮物	4	244	248	255	252	mg/L
化学需氧量	4	2.01×10 ⁴	1.99×10 ⁴	1.87×10 ⁴	2.03×10 ⁴	mg/L
氨氮	0.025	46.0	50.6	53.3	43.7	mg/L
石油类	0.06	34.3	34.7	34.3	34.3	mg/L

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	检出限	水漆废水处理出口★5#				限值	单位
		微浊、微黄 色、微臭	微浊、微黄 色、微臭	微浊、微黄 色、微臭	微浊、微黄 色、微臭		
		FS21101400 5-5-1-1	FS21101400 5-5-1-2	FS21101400 5-5-1-3	FS211014005 -5-1-4		
pH 值	-	7.1(20.3℃)	7.4(20.1℃)	7.4(18.7℃)	7.2 (18.7℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	51	48	48	49	400	mg/L
化学需氧量	4	347	344	348	342	480	mg/L
氨氮	0.025	1.16	1.09	1.12	1.22	35	mg/L
石油类	0.06	1.53	1.52	1.50	1.55	20	mg/L

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测项目	检出限	水漆废水处理进口★4#				单位
		微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	微浊、黄色、 臭	
		FS21101400 5-4-2-1	FS21101400 5-4-2-2	FS21101400 5-4-2-3	FS211014005 -4-2-4	

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	检出限	水漆废水处理进口★4#				单位
		微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	
		FS21101400 5-4-1-1	FS21101400 5-4-1-2	FS21101400 5-4-1-3	FS211014005 -4-1-4	
pH 值	-	6.1(19.3℃)	6.4(19.1℃)	6.4(18.7℃)	6.1(18.7℃)	无量纲
悬浮物	4	256	253	257	259	mg/L
化学需氧量	4	2.02×10 ⁴	1.98×10 ⁴	2.06×10 ⁴	1.97×10 ⁴	mg/L
氨氮	0.025	43.4	41.5	46.6	45.0	mg/L
石油类	0.06	34.9	33.8	35.1	34.6	mg/L

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测项目	检出限	水漆废水处理出口★5#				限值	单位
		微浊、微黄色、微臭	微浊、微黄色、微臭	微浊、微黄色、微臭	微浊、微黄色、微臭		
		FS21101400 5-5-2-1	FS21101400 5-5-2-2	FS21101400 5-5-2-3	FS211014005 -5-2-4		
pH 值	-	7.2(19.3℃)	7.1(18.7℃)	7.4(18.8℃)	7.4(19.0℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	54	55	58	53	400	mg/L
化学需氧量	4	361	358	360	354	480	mg/L
氨氮	0.025	1.06	1.19	1.02	1.15	35	mg/L
石油类	0.06	1.56	1.57	1.60	1.59	20	mg/L

由上表可知，监测期间，企业水漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，石油类最大监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮最大监测浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

9.2.2 废气

表 9-5 木工粉尘监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日						
点位名称：木工粉尘设施废气进口◎1#						
企业工况：正常				排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-				净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：0.5026						
烟气参数：						
参数	单位	木工粉尘设施废气进口◎1#				
		第一次	第二次	第三次		
测点排气温度	℃	19	20	21		
排气含湿量	%	2.1	2.2	2.1		
测点排气速度	m/s	11.2	10.7	10.6		
热态排气量	m³/h	20338	19331	19163		
标干排气量	m³/h	18411	17422	17230		
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气进口◎1#			
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m³	-	3.08×10³	2.94×10³	3.23×10³	
颗粒物排放速率	kg/h	-	56.7	51.3	55.6	
采样时间：2022 年 04 月 26 日						
点位名称：木工粉尘设施废气出口◎2#						
企业工况：正常				排气筒高度（m）：27		
生产工艺：-				净化工艺：中央防爆布袋除尘器		
测点管道截面积（m²）：0.5026						
烟气参数：						
参数	单位	木工粉尘设施废气出口◎2#				
		第一次	第二次	第三次		
测点排气温度	℃	33	30	32		
排气含湿量	%	2.2	2.4	2.3		
测点排气速度	m/s	13.7	13.5	13.6		
热态排气量	m³/h	24820	24466	24543		
标干排气量	m³/h	21384	21247	21193		
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气出口◎2#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m³	1.0	1.9	1.9	1.8	120
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.041	0.041	0.038	18.29

表 9-5 木工粉尘监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日					
点位名称：木工粉尘设施废气进口◎1#					
企业工况：正常			排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-			净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：0.5026					
烟气参数：					
参数	单位	木工粉尘设施废气进口◎1#			
		第一次	第二次	第三次	
测点排气温度	℃	20	19	19	
排气含湿量	%	2.0	2.0	2.1	
测点排气速度	m/s	10.4	10.5	10.0	
热态排气量	m³/h	18828	18995	18086	
标干排气量	m³/h	17005	17214	16375	
检测结果：					
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气进口◎1#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m³	-	2.89×10³	2.76×10³	3.25×10³
颗粒物排放速率	kg/h	-	49.1	47.5	53.2

采样时间：2022 年 04 月 27 日						
点位名称：木工粉尘设施废气出口◎2#						
企业工况：正常			排气筒高度（m）：27			
生产工艺：-			净化工艺：中央防爆布袋除尘器			
测点管道截面积（m²）：0.5026						
烟气参数：						
参数	单位	木工粉尘设施废气出口◎2#				
		第一次	第二次	第三次		
测点排气温度	℃	33	31	31		
排气含湿量	%	2.0	2.2	2.1		
测点排气速度	m/s	13.4	13.4	13.1		
热态排气量	m³/h	24246	24177	23681		
标干排气量	m³/h	20931	20965	20555		
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气出口◎2#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m³	1.0	1.7	1.9	1.9	120
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.036	0.040	0.039	18.29

由上表可知，监测期间，木工粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准。

表 9-6 油漆废气监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日

点位名称：油漆废气处理设施废气进口◎3#

企业工况：正常

排气筒高度（m）：-

生产工艺：-

净化工艺：-

测点管道截面积（m²）：1.1309

烟气参数：

参数	单位	油漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	28	29	28
排气含湿量	%	4.1	4.0	4.1
测点排气速度	m/s	15.5	15.4	15.6
热态排气量	m ³ /h	63043	62496	63492
标干排气量	m ³ /h	53992	53409	54414

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测项目	单位	检出限	油漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	22	23	25
颗粒物排放速率	kg/h	-	1.21	1.20	1.36
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	51.1	51.4	50.4
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	2.76	2.75	2.74
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	40.3	67.3	77.4
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	2.17	3.60	4.21
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.945	2.03	4.13
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.051	0.108	0.225
乙酸甲酯实测浓度	mg/m ³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.015	<0.014	<0.015
臭气浓度	无量纲	-	977	977	1318

表 9-6 油漆废气监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 26 日						
点位名称：油漆废气处理设施废气出口◎4#						
企业工况：正常			排气筒高度（m）：25			
生产工艺：-			净化工艺：水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧			
测点管道截面积（m²）：1.3273						
烟气参数：						
参数	单位	油漆废气处理设施废气出口◎4#				
		第一次	第二次	第三次		
测点排气温度	℃	16	17	16		
排气含湿量	%	2.1	2.0	2.1		
测点排气速度	m/s	16.7	16.7	16.8		
热态排气量	m³/h	79733	79851	80049		
标干排气量	m³/h	74137	74073	74437		
采样时间：2022 年 04 月 26 日						
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	油漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m³	1.0	2.0	2.1	2.0	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.152	0.156	0.150	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m³	0.07	12.4	11.9	10.6	80
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.922	0.880	0.787	-
乙酸乙酯实测浓度	mg/m³	0.006	1.13	1.85	1.19	-
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	0.083	0.137	0.089	-
乙酸丁酯实测浓度	mg/m³	0.005	0.181	0.351	0.249	-
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.013	0.026	0.019	-
乙酸甲酯实测浓度	mg/m³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27	-
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.020	<0.020	<0.020	-
乙酸酯类	mg/m³	-	1.45	2.34	1.57	60
臭气浓度	无量纲	-	229	309	229	1000
备注：乙酸酯类为乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯浓度之和，未检出以检出限一半计。						

表 9-6 油漆废气监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日

点位名称：油漆废气处理设施废气进口◎3#

企业工况：正常

排气筒高度（m）：-

生产工艺：-

净化工艺：-

测点管道截面积（m²）：1.1309

烟气参数：

参数	单位	油漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	30	29	27
排气含湿量	%	4.0	4.2	4.3
测点排气速度	m/s	15.3	15.4	15.4
热态排气量	m ³ /h	62415	62656	62775
标干排气量	m ³ /h	53206	53477	53883

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测项目	单位	检出限	油漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	26	27	22
颗粒物排放速率	kg/h	-	1.37	1.47	1.18
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	51.7	50.9	49.7
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	2.78	2.72	2.68
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	25.6	25.0	35.8
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	1.36	1.34	1.93
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.885	0.697	0.695
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.047	0.037	0.037
乙酸甲酯实测浓度	mg/m ³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.014	<0.014	<0.015
臭气浓度	无量纲	-	977	977	977

表 9-6 油漆废气监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日						
点位名称：油漆废气处理设施废气出口◎4#						
企业工况：正常			排气筒高度（m）：25			
生产工艺：-			净化工艺：水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧			
测点管道截面积（m ² ）：1.3273						
烟气参数：						
参数	单位	油漆废气处理设施废气出口◎4#				
		第一次	第二次	第三次		
测点排气温度	℃	17	16	17		
排气含湿量	%	2.2	2.1	2.2		
测点排气速度	m/s	16.6	16.2	16.5		
热态排气量	m ³ /h	79246	77294	78750		
标干排气量	m ³ /h	73349	71869	72907		
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	油漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	2.1	2.1	2.1	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.153	0.150	0.151	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	12.7	10.7	11.8	80
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.934	0.769	0.859	-
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	1.20	0.999	0.684	-
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	0.088	0.072	0.050	-
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.254	0.188	0.146	-
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.019	0.014	0.011	-
乙酸甲酯实测浓度	mg/m ³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27	-
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.020	<0.019	<0.020	-
乙酸酯类实测浓度	mg/m ³	-	1.59	1.32	0.965	60
臭气浓度	无量纲	-	309	309	229	1000
备注：乙酸酯类为乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯浓度之和，未检出以检出限一半计。						

由上表可知，监测期间，油漆废气处理设施废气出口颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准。

表 9-7 水漆废气监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日					
点位名称：水漆废气处理设施进口◎5#					
企业工况：正常			排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-			净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：0.5026					
烟气参数：					
参数	单位	水漆废气处理设施进口◎5#			
		第一次	第二次	第三次	
测点排气温度	℃	18	19	18	
排气含湿量	%	1.9	2.0	1.9	
测点排气速度	m/s	9.67	9.46	9.32	
热态排气量	m³/h	17505	17110	16860	
标干排气量	m³/h	16160	15726	15565	
检测结果：					
检测项目	单位	检出限	水漆废气处理设施进口◎5#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m³	-	25	28	27
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.410	0.448	0.421
非甲烷总烃实测浓度	mg/m³	0.07	33.5	33.9	33.6
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.541	0.534	0.523
臭气浓度	无量纲	-	1318	977	977
采样时间：2022 年 04 月 26 日					
点位名称：水漆废气处理设施出口◎6#					
企业工况：正常			排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-			净化工艺：水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附		
测点管道截面积（m²）：0.5026					
烟气参数：					
参数	单位	水漆废气处理设施出口◎6#			
		第一次	第二次	第三次	
测点排气温度	℃	29	27	29	
排气含湿量	%	2.2	2.3	2.0	
测点排气速度	m/s	10.6	10.8	9.19	
热态排气量	m³/h	19251	19492	16635	

标干排气量	m ³ /h	16787	17093	14537
-------	-------------------	-------	-------	-------

检测结果:

检测项目	单位	检出限	水漆废气处理设施出口◎6#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	2.0	1.9	1.7	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.034	0.033	0.025	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	7.78	8.84	8.36	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.131	0.151	0.122	-
臭气浓度	无量纲	-	309	309	229	800

表 9-7 水漆废气监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日

点位名称：水漆废气处理设施进口◎5#

企业工况：正常

排气筒高度（m）：-

生产工艺：-

净化工艺：-

测点管道截面积（m²）：0.5026**烟气参数:**

参数	单位	水漆废气处理设施进口◎5#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	19	18	19
排气含湿量	%	2.0	1.9	2.0
测点排气速度	m/s	9.46	9.56	9.46
热态排气量	m ³ /h	17110	17292	17110
标干排气量	m ³ /h	15726	15964	15726

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果:

检测项目	单位	检出限	水漆废气处理设施进口◎5#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	22	27	25
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.346	0.436	0.386
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	34.5	35.2	34.2
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.543	0.561	0.537
臭气浓度	无量纲	-	977	1318	977

采样时间：2022 年 04 月 27 日

点位名称：水漆废气处理设施出口◎6#

企业工况：正常	排气筒高度（m）：25
生产工艺：-	净化工艺：水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附
测点管道截面积（m ² ）：0.5026	

烟气参数：

参数	单位	水漆废气处理设施出口◎6#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	28	29	27
排气含湿量	%	2.1	2.0	2.1
测点排气速度	m/s	9.93	9.76	9.76
热态排气量	m ³ /h	17960	17659	17713
标干排气量	m ³ /h	15731	15430	15565

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测项目	单位	检出 限	有机废气处理设施出口◎6#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	1.9	2.0	1.9	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.030	0.030	0.030	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	6.71	5.93	5.38	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.106	0.091	0.084	-
臭气浓度	无量纲	-	309	309	309	800

由上表可知，监测期间，水漆废气处理设施废气出口颗粒物、非甲烷总烃排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准。

表 9-8 厂界无组织废气监测结果

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测结果：

检测点位	检测频次	结 果					
		非甲烷总烃 mg/m ³	总悬浮颗粒 物 mg/m ³	臭气浓度 (无量纲)	乙酸甲酯 mg/m ³	乙酸乙酯 mg/m ³	乙酸丁酯 mg/m ³
厂界上风 向○1#	第一次	1.90	0.088	<10	ND	ND	ND
	第二次	1.77	0.107	<10	ND	ND	ND
	第三次	1.81	0.124	<10	ND	ND	ND
	第四次	1.83	0.107	<10	ND	ND	ND
厂界下风 向 1○2#	第一次	2.52	0.230	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.40	0.178	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.43	0.213	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.36	0.179	<10	ND	ND	ND
厂界下风 向 2○3#	第一次	2.50	0.247	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.57	0.266	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.53	0.285	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.63	0.269	<10	ND	ND	ND
厂界下风 向 3○4#	第一次	2.46	0.336	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.33	0.302	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.26	0.356	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.31	0.322	<10	ND	ND	ND
车间外厂 区内○5#	第一次	2.80	-	-	-	-	-
	第二次	2.68	-	-	-	-	-
	第三次	2.86	-	-	-	-	-
	第四次	1.90	-	-	-	-	-
检出限		0.07	0.001	-	0.27	0.006	0.005
限值		4.0 (车间外 为 6.0)	1.0	20	1.0	1.0	0.5

表 9-8 厂界无组织废气监测结果（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测结果：

检测点 位	检测频次	结 果					
		非甲烷总烃 mg/m ³	总悬浮颗粒 物 mg/m ³	臭气浓度 (无量纲)	乙酸甲酯	乙酸乙酯	乙酸丁酯
厂界上 风向○ 1#	第一次	1.93	0.159	<10	ND	ND	ND
	第二次	1.86	0.141	<10	ND	ND	ND
	第三次	1.96	0.142	<10	ND	ND	ND
	第四次	1.91	0.124	<10	ND	ND	ND
厂界下 风向 1○ 2#	第一次	2.60	0.194	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.47	0.230	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.46	0.159	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.55	0.213	<10	ND	ND	ND
厂界下 风向 2○ 3#	第一次	2.65	0.247	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.68	0.247	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.74	0.230	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.77	0.213	<10	ND	ND	ND
厂界下 风向 3○ 4#	第一次	2.41	0.353	<10	ND	ND	ND
	第二次	2.55	0.336	<10	ND	ND	ND
	第三次	2.49	0.301	<10	ND	ND	ND
	第四次	2.45	0.337	<10	ND	ND	ND
车间外 厂区内 ○5#	第一次	2.78	-	-	-	-	-
	第二次	2.90	-	-	-	-	-
	第三次	2.81	-	-	-	-	-
	第四次	1.93	-	-	-	-	-
检出限		0.07	0.001	-	0.27	0.006	0.005
限值		4.0 (车间外 为 6.0)	1.0	20	1.0	1.0	0.5

由上表可知，监测期间，厂界上下风向无组织非甲烷总烃、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯最大排放浓度以及臭气浓度最大值均符合准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值，无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放限值。车间外厂区内非甲烷总烃小时最大排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值要求。

表 9-9 监测期间厂界无组织废气气象参数

采样时间：2022 年 04 月 26 日

检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 ○1#	第一次	18.1	101.9	50	2.2	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.0	东南风
厂界下风向 1○2#	第一次	18.1	101.9	50	1.8	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.2	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.1	东南风
厂界下风向 2○3#	第一次	18.1	101.9	50	1.9	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	1.9	东南风
厂界下风向 3○4#	第一次	18.1	101.9	50	2.1	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	1.9	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.2	东南风
车间外厂区 内○5#	第一次	20.1	101.7	48	2.1	东南风
	第二次	22.5	101.8	52	1.8	东南风
	第三次	21.4	101.8	49	2.1	东南风
	第四次	21.3	101.8	51	1.9	东南风

表 9-9 监测期间厂界无组织废气气象参数（续）

采样时间：2022 年 04 月 27 日

检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 ○1#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.0	东南风
厂界下风向 1○2#	第一次	17.1	101.8	51	1.8	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.1	东南风
厂界下风向 2○3#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	1.9	东南风
厂界下风向 3○4#	第一次	17.1	101.8	51	2.1	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.2	东南风
车间外厂区 内○5#	第一次	17.2	101.7	51	2.0	东南风
	第二次	17.8	101.6	57	2.1	东南风
	第三次	17.6	101.7	52	1.8	东南风
	第四次	17.5	101.7	51	1.9	东南风

9.2.3 噪声

表 9-10 厂界环境噪声监测结果

检测日期：2022 年 04 月 26 日			检测地址：仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号			
测点 编号	测点位置	噪声来源	检测时段 (时-分)	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	限值
▲1#	厂界外东侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:05-10:06	2.1	63.8	65
▲2#	厂界外南侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:12-10:13	2.1	63.2	
▲3#	厂界外西侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:20-10:21	2.0	63.6	
▲4#	厂界外北侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:28-10:29	2.0	64.3	
检测日期：2022 年 04 月 27 日			检测地址：仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号			
测点 编号	测点位置	噪声来源	检测时段 (时-分)	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	限值
▲1#	厂界外东侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:10-10:11	2.1	62.8	65
▲2#	厂界外南侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:17-10:18	2.0	63.8	
▲3#	厂界外西侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:25-10:26	2.1	63.4	
▲4#	厂界外北侧 1 米处	厂界内设备噪声及 环境噪声	10:33-10:34	2.0	64.0	

结果评价：监测期间，厂界东、南、西、北各测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

9.2.4 固体废物

企业已按要求建设了危险固废仓库，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。

本项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废包装桶、回收粉尘、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥。边角料、废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。固废产生和处置情况如下表。

表 9-11 固废产生和处置情况一览表

序号	名称	产生工序	性质	危废代码	环评量 (t/a)	实际量 (t/a)	处置方式
1	生活垃圾	办公生活	一般固废	/	22.5	21	环卫部门处理
2	边角料	木工加工	一般固废	/	484	460	外卖于物资回收单位
3	废包装材料	包装	一般固废	/	2	1.8	
4	回收粉尘	废气处理	一般固废	/	1.857	1.6	
5	废包装桶	原料使用	危险废物	HW49 900-041-49	4.134	3.9	委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置
6	废过滤棉	废气处理	危险废物	HW49 900-041-49	9.4	9.4	
7	废活性炭	废气处理	危险废物	HW49 900-039-49	4t/2a	4t/2a	
8	漆渣	喷涂	危险废物	HW12 900-252-12	6.964	6.5	
9	污泥	污水处理	危险废物	HW12 900-252-12	0.52	0.5	

备注：①实际年产生量根据 2022 年 03 月~04 月产生量折算得到。

9.2.5 污染物排放总量核算

经核实项目废水排放量约 1896.28t/a，项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。

废水主要污染物排放量为 COD_{Cr}0.057t/a，NH₃-N0.0028t/a（《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水 IV 类标准，即 COD_{Cr}30mg/L，NH₃-N1.5mg/L 计），均符合环评总量控制建议值 COD_{Cr}0.063t/a，NH₃-N0.003t/a。

根据实际生产情况及监测情况，1#厂房涂装以年工作时间 1500 小时计，2#厂房涂装以年工作时间 2400 小时计，1#厂房木加工以年工作时间 2400 小时计，项目 VOC_s 排放量为 1.732t/a、颗粒物排放量为 0.094t/a，均符合环评批复总量控制建议值 VOC_s1.975t/a、颗粒物 0.213t/a。

废水污染物总量核算见下表。

表 9-12 废水污染物总量核算结果

控制项目	排放浓度 (mg/L)	排环境总量 (t/a)	排环境总量 控制值 (t/a)	总量符合情况
废水量	/	1896.28	2100	符合
COD _{Cr}	30	0.057	0.063	符合
NH ₃ -N	1.5	0.0028	0.003	符合

备注：污染物排放总量=废水量×污染物排放浓度/10⁶。

废气污染物总量核算过程见下表：

表 9-13 废水污染物总量核算结果

控制项目		平均排放速率 (kg/h)	排环境总量 (t/a)	排环境总量 合计 (t/a)	排环境总量 控制值 (t/a)	总量符合情况
VOC _s	1#厂房涂装	0.972	1.458	1.732	1.975	符合
	2#厂房涂装	0.114	0.274			
颗粒物	木工车间	0.039	0.094	0.094	0.213	符合

备注：（1）污染物排放总量=排放速率×日工作时间×年工作天数/10³，（2）1#厂房 VOC_s 以非甲烷总烃和乙酸酯类计，2#厂房 VOC_s 以非甲烷总烃计。

9.2.6 环保设施处理效率监测结果

9.2.6.1 废气治理设施

表 9-14 废气处理设施效率监测结果

监测点位	监测指标	监测断面	第一周期		监测断面	第二周期	
			平均速率 (kg/h)	效率 (%)		平均速率 (kg/h)	效率 (%)
木工粉尘处理设施	颗粒物	进口	54.5	99.9	进口	49.9	99.9
		出口	0.040		出口	0.038	
油漆废气处理设施	颗粒物	进口	1.26	87.9	进口	1.34	88.7
		出口	0.153		出口	0.151	
	非甲烷总烃	进口	2.75	68.6	进口	2.73	68.7
		出口	0.863		出口	0.854	
	乙酸乙酯	进口	3.33	96.9	进口	1.54	95.5
		出口	0.103		出口	0.070	
	乙酸丁酯	进口	0.128	85.2	进口	0.040	62.5
		出口	0.019		出口	0.015	
	乙酸甲酯	进口	<0.015	/	进口	<0.015	/
		出口	<0.020		出口	<0.020	
	臭气浓度 (无量纲)	进口	1091	76.5	进口	997	71.7
		出口	256		出口	282	
水漆废气处理设施	颗粒物	进口	0.426	78.4	进口	0.389	92.3
		出口	0.092		出口	0.030	

	非甲烷总 烃	进口	0.533	74.7	进口	0.547	82.8
		出口	0.135		出口	0.094	
	臭气浓度 (无量纲)	进口	1091	74.1	进口	1091	71.7
		出口	282		出口	309	

9.2.6.2 废水治理设施

表 9-15 废水处理设施效率监测结果

监测点位	监测指标	监测断面	第一周期		点位	第二周期	
			日均浓度 (mg/L)	去除效率 (%)		日均浓度 (mg/L)	去除效率 (%)
油漆废水处理设施	悬浮物	进口	200	61.0	进口	202	59.4
		出口	78		出口	82	
	化学需氧量	进口	610	66.6	进口	600	67.5
		出口	204		出口	195	
	氨氮	进口	14.9	87.3	进口	18.8	89.4
		出口	1.89		出口	1.99	
	石油类	进口	2.41	43.2	进口	2.42	41.7
		出口	1.37		出口	1.41	
水漆废水处理设施	悬浮物	进口	250	80.4	进口	256	78.5
		出口	49		出口	55	
	化学需氧量	进口	1.98×10^4	98.3	进口	2.01×10^4	98.2
		出口	345		出口	358	
	氨氮	进口	48.4	97.6	进口	44.1	97.5
		出口	1.15		出口	1.11	
	石油类	进口	34.4	95.6	进口	34.6	95.4
		出口	1.52		出口	1.58	

9.3 环境质量监测

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中对环境敏感保护目标没有要求，故本次验收不做环境质量监测。

十、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

本项目木工粉尘处理设施污染物两周期的处理效率为颗粒物 99.9%和 99.9%；喷漆废气处理设施污染物两周期的处理效率为颗粒物 87.9%和 88.7%、非甲烷总烃 68.6%和 68.7%、乙酸乙酯 96.9%和 95.5%、乙酸丁酯 85.2%和 62.5%、臭气浓度 76.5%和 71.7%，有机废气处理设施污染物两周期的处理效率为颗粒物 78.4%和 71.7%，非甲烷总烃 74.7%和 82.8%、臭气浓度 74.1%和 71.7%；油漆废水处理设施污染物两周期的处理效率为悬浮物 61.0%和 59.4%、化学需氧量 66.6%和 67.5%、氨氮 87.3%和 89.4%、石油类 43.2%和 41.7%，水漆废水处理设施污染物两周期的处理效率为悬浮物 80.4%和 78.5%、化学需氧量 98.3%和 98.2%、氨氮 97.6%和 97.5%、石油类 95.6%和 95.4%。

10.1.2 污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水

监测期间，厂区废水总排口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，五日生化需氧量、石油类最大监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷最大监测浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

监测期间，油漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，石油类最大监测浓度值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮最大监测浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

监测期间，水漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，石油类最大监测浓度值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮最大监测浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

10.1.2.2 废气

监测期间，木工粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准。

监测期间，油漆废气处理设施废气出口颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准。

监测期间，水漆废气处理设施废气出口颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准。

监测期间，厂界上下风向无组织非甲烷总烃、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯最大排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值，无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放限值。车间外厂区内非甲烷总烃小时最大排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值要求。

10.1.2.3 噪声

监测期间，厂界东、南、西、北各测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

10.1.2.4 固废处置

企业已按要求建设了危险固废仓库，位于 1#厂房 5F，面积约 20m²，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。

本项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废包装桶、回收粉尘、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥。边角料、废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

10.1.2.5 总量核算

经核实项目废水排放量约 1896.28t/a，项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）

经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经 1 套处理能力为 1t/h 的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。

废水主要污染物排放量为 $\text{COD}_{\text{Cr}}0.057\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}0.0028\text{t/a}$ （《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水 IV 类标准，即 $\text{COD}_{\text{Cr}}30\text{mg/L}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}1.5\text{mg/L}$ 计），均符合环评总量控制建议值 $\text{COD}_{\text{Cr}}0.063\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}0.003\text{t/a}$ 。

根据实际生产情况及监测情况，1#厂房涂装以年工作时间 1500 小时计，2#厂房涂装以年工作时间 2400 小时计，1#厂房木加工以年工作时间 2400 小时计，项目 VOCs 排放量为 1.732t/a 、颗粒物排放量为 0.094t/a ，均符合环评批复总量控制建议值 $\text{VOCs}1.975\text{t/a}$ 、颗粒物 0.213t/a 。

10.2 工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中对环境敏感保护目标没有要求，本次验收不做环境质量监测。根据无组织废气监测结果，污染物排放均能达到相关标准限值。

10.3 后续关注问题

- 1、建设规范化危废暂存场所，并加强对危废的管理，做好台账记录；
- 2、进一步加强项目的环境管理工作，确保污染物长期稳定达标排放。

10.4 总结论

根据浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收监测结果，我们认为该项目在实施及调试过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评报告书和台州市生态环境局批复意见中要求的环保设施与措施，在落实本报告建议基础上，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。

项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年。

附图

	
水喷淋+干式环保处理箱+活性炭吸附+催化燃烧（油漆废气处理设施）	水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附（水漆废气处理设施）
	
油漆废水处理设施	水漆废水处理设施
	
中央防爆除尘设施	



危废仓库



危废台账




水漆车间




油漆车间




木工车间



竣工时间公示



调试时间公示



竣工及调试时间公示

附件 1：环评批复

台州市生态环境局文件

台环建（仙）〔2021〕41 号

台州市生态环境局关于浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书的批复

浙江省仙居县振天工艺品厂：

你单位报送的《关于要求对实施告知承诺制的浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书进行审批的函》及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的规定，经研究，现批复如下：

一、根据你单位委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制的《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》），

健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，环保人员管理制度信息需上墙，配备必要的环境监测设备，规范化建设监测平台。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台账制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等，确保周边环境安全。企业应按要求编制项目突发环境事件应急预案并落实相关的应急物资和风险防范措施，并报当地生态环境部门备案。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目建设过程信息，并主动接受社会监督。

六、建设单位若在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定，环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。

七、根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条第二款的规定，该项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业

健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，环保人员管理制度信息需上墙，配备必要的环境监测设备，规范化建设监测平台。做好各类生产设备、环保设施的运行管理和日常检修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台账制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等，确保周边环境安全。企业应按要求编制项目突发环境事件应急预案并落实相关的应急物资和风险防范措施，并报当地生态环境部门备案。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目建设过程信息，并主动接受社会监督。

六、建设单位若在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定，环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。

七、根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条第二款的规定，该项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业

政策等要求。

以上意见和该《环评报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你单位应在项目运营和管理中认真予以落实；并严格落实法人承诺和按证排污，及时开展项目竣工环境保护验收工作；同时须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。



抄送：仙居县人民政府南峰街道办事处，仙居县经济和信息化局，
仙居县生态环境保护综合行政执法队，浙江瑞阳环保科技有限公司

附件 2：工况情况说明

工况情况说明

2022 年 4 月 26 日~27 日监测期间，我司浙江省仙居县振天工艺品厂建设项目各类生产设备和环保设施运行正常，生产情况如下：

2022 年 4 月 26 日，我司日产 14500 件工艺品，2022 年 4 月 27 日，我司日产 14800 件工艺品，特此说明。

浙江省仙居县振天工艺品厂建设项目

2022 年 6 月 1 日



附件 3：设备数量及原辅料清单

主要生产设备一览表					
车间	序号	设备名称	型号	环评数量 (台)	实际数量 (台)
一、项目整改后保留设备					
木工车间		台钻	Z512A	15	15
	2	铣刀机	SB230B	3	3
	3	铣刀机	/	17	17
	4	宽带砂光机	SR-RP700	1	2
	5	圆盘锯	/	20	20
	6	电脑裁板锯	NP280F	1	1
	7	电脑雕刻机	S1-1325	10	5
	8	自动排切锯		/	1
	9	组框机	CGZK-1200	2	2
	10	自动铣槽锯		/	2
	11	自动切线锯	MJ1412-32	/	1
生产车间	12	空压机	QGV45P-8	2	1
	13	冷冻式空气压缩干燥器	QPR105	/	1
	14	除湿机	SWCFZ-10S	4	2
包装车间	15	热缩机	/	1	1
	16	吸塑机	GS	2	2
绘画车间	17	辊涂机	WS-760	1	1 用 1 备
成品仓库	18	除湿机	YD-8138EB	1	1
1#厂房油漆车间	19	喷枪	133mL/min 流速 1.0mm 喷嘴内径	14	14
	20	自动喷漆机	267mL/min 流速	1	1
	21	烘道	电加热型	2	2
	22	流转线	/	1	1
2#厂房油漆车间	23	喷枪	/	10	10
	24	自动喷漆机	/	1	1
	25	流转线	/	1	1
二、项目整改后淘汰设备					
木工车间	1	设备自带布袋除尘器	/	1	1
三、项目整改后新增设备					
木工车间	1	中央干式除尘器	/	1	1
1#厂房油漆车间	2	“水喷淋+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置	处理能力 65000m ³ /h	1	1
2#厂房油漆车间	3	“水喷淋+光催化氧化”装置	处理能力 5000m ³ /h	1	1
厂区中央	4	“气浮+芬顿氧化”废水处理设备	处理能力 1m ³ /h	1	2



油漆车间主要设备具体情况

序号	设备名称	规格（长×宽×高）	水槽规格（长×宽×高）×数量	喷枪设置（数量、最大喷漆速率）
1	1#厂房油漆车间	10m×50m×4m	（3m×2m×0.3m）×15	15 个手动（7.2kg/h）， 1 个自动（28.8kg/h）
2	2#厂房油漆车间	10m×50m×4m	（3m×2m×0.3m）×10	10 个手动（7.2kg/h）， 1 个自动（28.8kg/h）
3	1#厂房晾干间	10m×50m×4m	/	/
4	2#厂房晾干间	10m×50m×4m	/	/

附件 4：材料真实性说明

材料真实性说明

本单位保证：对本次进行“浙江省仙居县振天工艺品厂”验收的申报资料和相关证明文件以及附件的真实性、完整性、准确性负责，并承担因所报资料虚假产生的相应责任。

浙江省仙居县振天工艺品厂

2022 年 6 月 1 日



附件 5：危险废物处置协议

合同编号：JGXJ-20220105-02

危险废物收集 服务合同

收 集 方（甲方）浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司

委 托 方（乙方）浙江省仙居县振天工艺品厂

签 订 日 期 2022 年 01 月 05 日

签 订 地 点 浙江仙居

甲方是专业从事危险废物收集、贮存的企业，危废经营许可证号：浙小危收集第 00031 号，为了有效防止危险废物对环境造成污染，保障生态环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，乙方委托甲方收集、运输、贮存乙方在生产加工过程中产生的危险废物，经甲乙双方平等协商，达成如下协议：

一、甲方收集危废类别范围

1、HW08 废矿物油与含矿物油废物；2、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液；3、HW12 染料、涂料废物；4、HW13 有机树脂类废物；5、HW14 新化学物质废物；6、HW16 感光材料废物；7、HW17 表面处理废物；8、HW34 废酸；9、HW37 有机磷化合物废物；10、HW45 含有机卤化物废物；11、HW49 其他废物；12、HW50 废催化剂。

二、委托处理危险废物的名称、类别、数量、费用

序号	危险废物名称	危废代码	数量（吨/年）	价格（元/吨）	备注
1	废包装桶	900-041-49	4.134	5500	1、实际重量不足 1 吨的收集处置费按 1 吨计算。 2、本次清运乙方需支付甲方运费：_____元整。
2	废过滤棉	900-041-49	9.4	5500	
3	漆渣	900-252-12	6.964	5500	
4	污泥	900-252-12	0.52	5500	
5	废活性炭	900-039-49	2.0	3500	

三、甲方合同义务

- 3.1 甲方必须按国家及地方有关法律法规收集、贮存乙方产生的危险废物，并提供资质（营业执照复印件、浙小危收集第 00031 号），接受乙方监督。
- 3.2 甲方提供乙方在浙江省固体废物监管信息系统上办理转移申报、电子转移联单等相关手续的咨询服务，提供乙方按环保相关规定储存危险废物，台账的咨询服务及环保管理规范化培训。
- 3.3 甲方在有需要的情况下派往乙方工作场所的工作人员，须遵守乙方有关的安全和

3.3 甲方在有需要的情况下派往乙方工作场所的工作人员，须遵守乙方有关的安全和环保要求，且不影响乙方正常生产、经营活动。

3.4 甲方必须委托有危险废物运输资质的运输单位运输，并对出乙方厂区后危险废物进行全程监督。

四、乙方合同义务

4.1 乙方提供相关公司资料（包括营业执照复印件加盖公司红章、环评报告固废一览表页面复印件加盖公司红章）作为危废收集、贮存的依据，确保所提供信息的真实性。

4.2 乙方按环保相关要求对危险废物进行规范包装，存放在危废仓库内，做好标识标记，并注意防护措施。

4.3 乙方应提前一个月与甲方商定危险废物清运事宜，告知预转移量，等待甲方确认具体转移时间。委托运输的车辆在约定时间到达乙方场地后，乙方第一时间安排本次装车工作。

4.4 乙方应按甲方指定的运输车辆办理装车并转移危险废物，并且开具电子转移联单，电子转移联单必须规范、完整且真实有效，如乙方在不符合上述程序的情况下转移危险废物或造成环境污染及相关经济损失，由乙方承担全部责任，甲方有权拒收且不承担任何相关责任。

4.5 在乙方场地内装货由乙方负责，由此产生的一切安全责任由乙方承担。

五、危险废物的运输方式及计量

5.1 乙方全权委托甲方运输乙方危险废物，甲方每月 5 号、15 号、25 号三天安排资质车辆运输。如果乙方其他时间需要装运危废，则该运输费用由乙方负责。

5.2 计量：以乙方的地磅称量数据为准，甲方核对验收。

六、费用结算方式及期限

6.1 合同签订后，乙方须支付甲方履行保证金人民币 3000.00 元整，本合同有效期内

可抵扣收集处置费用，超过本合同有效期限，乙方没有向甲方转移危废，保证金归甲方所有。

6.2 每次收运之日起三天内，乙方须支付与本次危险废物转移相对应的处置费及运费金额 100%到甲方公司指定账户（工行仙居支行 1207051109200102248）。乙方不能及时付清本次处置费及运费总额，甲方有权没收本次履行保证金，并向甲方所在地法院提起诉讼。

6.3 付款方式：电汇。

七、其他

7.1 合同有效期内如因不可抗力因素导致危险废物无法正常收集贮存（如政府政策变动，恶劣天气影响等），甲方应提前告知乙方，乙方须做好危废的储存及应对工作。

7.2 合同有效期内如遇一方停业整顿、歇业或者变更联系人等情况，应及时通知另一方，以便对方采取相应措施，衔接后续工作。

7.3 本合同有效期：自 2022 年 01 月 05 日起，至 2022 年 12 月 31 日止。

7.4 本合同共叁页一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字盖章，并支付全额保证金后生效。未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：（章）

甲方代表：



乙方：（章）

乙方代表：



地址：仙居县现代工业集聚区丰溪西路 1 号 4 楼

电话：0576-87717275


开户：工行仙居支行

账号：1207051109200102248

地址：仙居县城南开发区发展 1 路 11 号

电话：

附件 6：危废单位经营许可证

			
营业执照		营业执照	
统一社会信用代码 91331024MA2HG3YU3M (1/1)		二维码 扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司	成立日期	2020 年 05 月 26 日
类型	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)	营业期限	2020 年 05 月 26 日 至 长期
负责人	应刚萍	营业场所	浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路 1 号四楼
经营范围	一般项目：耐火材料生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（在总公司经营范围从事经营活动）		
		登记机关	2020
			
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。	
		国家市场监督管理总局监制	

台州市生态环境局文件

台环建（仙）〔2020〕28 号

台州市生态环境局关于仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表的批复

浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司：

你单位报送的《关于要求对仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表进行审批的申请》及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款的规定，经研究，现批复如下：

一、根据你单位委托浙江天弈环境有限公司编制的《仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》），项目危险废物收集贮存量 3000 吨/年，位于浙江省仙居县核心区块永安工业集聚区春晖中路 26-2 号，占地面积 252m²。本项目在环评行政许可公示期间未接到反对

意见，原则同意该《环评报告表》结论，你单位必须按照该《环评报告表》所列的规模实施生产活动。

二、项目须采用先进的技术和装备，减少各种污染物的产生量和排放量。并重点做好以下工作：

1、加强废水、大气、噪声、固废污染防治，严格按照该《环评报告表》所列的排放要求，落实或优化各项污染防治措施，各项环保设施设计应由具有设计资质的单位承担。

2、项目运营期内必须严格执行环保各项制度，确保废水、大气、噪声、固废等污染物达标排放。强化污染治理设施的运行和维护，及时整改存在的问题。若整改后仍不能达到该《环评报告表》要求及其它相关规定的，我局将对你单位实施限产，直至停产。

三、落实污染物排放总量控制措施。按照该《环评报告表》结论，本项目实施后，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经化粪池处理后排入市政污水管网；本项目主要污染物排放总量控制限值为：废水量 67.5t/a，化学需氧量 0.002t/a，废气污染物 VOCs 0.162t/a；其它污染物控制在《环评报告表》结论以内。

四、加强日常环保管理和环境风险防范。项目投运须建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强相应人员的环保培训，环保人员管理制度信息需上墙，配备必要的环境监测设备，规范化建设监测平台。做好各类环保设施的运行管理和日常检

修维护，定期监测各污染源，建立污染源监测台帐制度，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。项目须落实各项事故应急防范措施，按规范要求运输物品，加强存储设施（仓库等）维护管理、设施线路检修，以及环保设施的正常稳定运行管理等，确保周边环境安全。企业应按要求编制项目突发环境事件应急预案并落实相关的应急物资和风险防范措施，并报当地生态环境部门备案。

五、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目建设过程信息，并主动接受社会监督。

六、建设单位若在报批本环境影响评价文件时隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，我局将依法撤销该项目的批准文件；根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款的规定，环境影响评价文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。

七、根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条第二款的规定，该项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求。

以上意见和该《环评报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你单位应在项目运营和管理中认真予以落实；并



严格落实法人承诺和按证排污，及时开展项目竣工环境保护验收工作；同时须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。



抄送：仙居县经济开发区管委会，仙居县发展和改革局，仙居县生态环境保护综合行政执法队，浙江天奔环境有限公司

仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表

根据《仙居县小微企业危险废物处置试点工作方案》，试点单位可从事仙居县范围内合法的机动车维修企业产生的危险废物的经营活动，允许收集、贮存危险废物类别为废机油、废铅酸蓄电池、废塑料机油壶油格、废油漆桶、废活性炭吸音棉。本项目收集范围原则上仅限于仙居县县域范围，收集对象主要为危废产生量小于 20 吨/年的企业及实验室废物产生单位，不包括医药化工企业。根据仙居县生态环境分局危险废物管理平台上记录的数据，目前县域内小微企业产生危废现状总量约 500 t/a，同时，根据《仙居县实验室废物处置工作方案》及仙居县生态环境分局要求，将实验室废物纳入本项目收集范围，企业在项目前期对仙居县实验室废物产生情况进行调研，实验室废物现状总量约 10t/a。因此，考虑到后续小微企业发展，本项目设计年周转量为 3000t/a。项目产品方案及运营规模详见表 1-1，收集危险废物类别具体见表 1-2，除表 1-2 所列危险废物外，企业不得收集贮存其它危险废物。

表 1-1 产品方案及运营规模一览表

序号	危险废物类别	危险废物名称	年周转量 (t)	最大贮存量 (t)	最大贮存时间 (d)	储存方式
1	HW08	废矿物油与含矿物油废物	3000	150	15	桶装/袋装
2	HW09	油/水、烃/水混合物或乳化液				桶装
3	HW12	染料、涂料废物				桶装/袋装
4	HW13	有机树脂类废物				桶装/袋装
5	HW14	新化学物质废物				桶装/袋装
6	HW16	感光材料废物				桶装/袋装
7	HW17	表面处理废物				桶装/袋装
8	HW34	废酸				HDPE 桶装
9	HW37	有机磷化合物废物				桶装/袋装
10	HW45	含有机卤化物废物				桶装/袋装
11	HW49	其他废物				桶装/袋装
		其他				桶装/袋装
		铅酸蓄电池				HDPE 盒装
12	HW50	废催化剂				袋装

表 1-2 项目贮存、中转的危险废物种类和特性

废物类别	行业来源	废物代码	危险废物	危险特性
HW08 废矿物油与含矿物油废物	非特定行业	900-200-08	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	T, I
		900-201-08	清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油	T, I
		900-209-08	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油	T, I
		900-210-08	油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮	T, I

浙江天奔环境有限公司

仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表

			渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	
		900-211-08	橡胶生产过程中产生的废溶剂油	T, I
		900-214-08	车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	T, I
		900-217-08	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	T, I
		900-218-08	液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油	T, I
		900-249-08	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物	T, I
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	非特定行业	900-005-09	水压机维护、更换和拆解过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	T
		900-006-09	使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	T
		900-007-09	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	T
HW12 染料、涂料废物	涂料、油墨、颜料及类似产品制造	264-011-12	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废母液、残渣、中间体废物	T
		264-012-12	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥、废吸附剂	T
		264-013-12	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物	T
	非特定行业	900-250-12	使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物	T, I
		900-251-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物	T, I
		900-252-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	T, I
		900-253-12	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	T, I
		900-256-12	使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、染料、涂料	T
		900-299-12	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆	T
HW13 有机树脂类废物	合成材料制造	265-101-13	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中产生的不合格产品	T
		265-103-13	树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣	T
HW14 新化学物质废物	非特定行业	900-017-14	研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学物质废物	T/C/I/R
HW16 感光剂	印刷	231-002-16	使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进行胶卷定影，以	T

浙江天舜环境有限公司

仙居县小微企业危险废物信息化管理项目环境影响报告表

光材料废物			及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生的废显（定）影剂、胶片及废像纸	
HW17 表面处理废物	金属表面处理及热处理加工	336-064-17	金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥	T/C
HW34 废酸	非特定行业	900-300-34	使用酸进行清洗产生的废酸液	C
HW37 有机磷化合物废物	基础化学原料制造	261-061-37	除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过程中产生的反应残余物	T
HW45 含有机卤化物废物	基础化学原料制造	261-084-45	其他有机卤化物的生产过程中产生的残液、废过滤吸附介质、反应残余物、废水处理污泥、废催化剂（不包括上述 HW06、HW39 类别的废物）	T
HW49 其他废物	环境治理	802-006-49*	危险废物物化处理过程中产生的废水处理污泥和残渣	T
	非特定行业	900-039-49	化工行业生产过程中产生的废活性炭	T
		900-040-39	无机化工行业生产过程中集（除）尘装置收集的粉尘	T
		900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	T/In
		900-042-49	由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物	T/C/I/R/In
		900-044-49	废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管	T
		900-046-49	离子交换装置再生过程中产生的废水处理污泥	T
		900-047-49	研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括 HW03、900-999-49）	T/C/I/R
HW50 废催化剂	化学药品原料药制造	271-006-50	化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂	T
	环境治理	772-007-50	烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂	T
合计		3000 t/a		
备注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）；				
*：802-006-49，《国家危险废物名录》（2008 版）中代码。				

浙江天弈环境有限公司

8

附件 7：质控报告

振

表 5-1 监测分析方法一览表

序号	项目	分析方法	方法来源	检出限	单位
废水					
1	pH 值	电极法	HJ 1147-2020	-	无量纲
2	悬浮物	重量法	GB 11901-1989	4	mg/L
3	化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	4	mg/L
4	氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	0.025	mg/L
5	总磷	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	0.01	mg/L
6	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06	mg/L
7	五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5	mg/L
无组织废气					
1	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 604-2017	0.07	mg/m ³
2	总悬浮颗粒物	重量法	GB/T 15432-1995 及其修改单	0.001	mg/m ³
3	臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	-	无量纲
有组织废气					
1	非甲烷总烃	气相色谱法	HJ 38-2017	0.07	mg/m ³
2	颗粒物	重量法	HJ 836-2017	1.0	mg/m ³
3	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996 及其修改单	-	mg/m ³
4	臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	-	无量纲
5	乙酸乙酯	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.006	mg/m ³
6	乙酸丁酯	固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	0.005	mg/m ³
噪声					
1	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008		dB(A)

表 5-2 本项目使用设备一览表

序号	设备名称/型号规格/编号	监测因子	检定/校准到 期时间	检定/校准单位
现场采样及分析设备				
1	PH/ORP/电导率测试仪 SX731 型 E-140	pH 值	2022.7.21	浙江中乾计量校准有限公司
2	多功能声级计 AWA5688 E-025	噪声	2022.9.17	浙江省计量科学研究院
实验室分析设备				
1	50ml, 透明酸式 滴定管 T-074	化学需氧量	2023.4.2	浙江杭环计量研究有限公司
2	生化培养箱 LRH-250 T-004	五日生化需氧量	2023.3.31	浙江杭环计量研究有限公司
3	可见分光光度计 722 T-317	氨氮、总磷	2023.1.18	浙江杭环计量研究有限公司
4	红外分光测油仪 OIL 460 T-001	石油类	2023.3.29	浙江杭环计量研究有限公司
5	气相色谱仪 GC9890B T-032	非甲烷总烃	2023.3.31	浙江杭环计量研究有限公司
6	电子天平 AUW120D T-007	悬浮物、颗粒物	2023.3.30	浙江杭环计量研究有限公司
7	电子天平 ATY224 T-006	总悬浮颗粒物	2023.3.30	浙江杭环计量研究有限公司
8	气相色谱-质谱联用仪 6890N-5973N T-029	乙酸乙酯、乙酸丁酯	2023.4.7	浙江杭环计量研究有限公司

表 5-3 本项目相关人员一览表

序号	项目负责内容	姓名	职称
1	报告签发人	祝吉青	高级工程师
2	报告审核人	兰文文	中级同等能力
3	报告编制人	胡炜芳	/
4	现场采样	洪得伟	/
5		吴洪政	/
6		宁明杰	/
7		吴联尧	/
8	实验室数据分析	宋文祥	/
9		刘言言	/
10		顾嘉宇	/
11		沈洁	/
12		李红阳	
13		毛邦银	



表 5-4 分析项目质控结果与评价

平行双样结果评价（精确度）									
序号	分析项目	样品总数	分析批次	实验室平行样个数	实验室平行样%	样品范围值（mg/L）	平行样相对偏差%	要求相对偏差%	结果评价
1	化学需氧量	22	1	2	9.09	436	0.23	≤10.0	合格
						434			
2	化学需氧量	22	1	2	9.09	597	1.57	≤10.0	合格
						616			
3	化学需氧量	22	2	2	9.09	422	0.12	≤10.0	合格
						423			
4	化学需氧量	22	2	2	9.09	620	0.98	≤10.0	合格
						608			
5	氨氮	44	1	1	2.27	30.7	0.99	≤10.0	合格
						30.1			
6	五日生化需氧量	5	1	1	20	96.0	2.73	≤10.0	合格
						90.9			
7	五日生化需氧量	5	2	1	20	96.4	4.50	≤10.0	合格
						88.1			
8	总磷	10	1	1	10	5.65	0.70	≤15	合格
						5.73			
9	非甲烷总烃	15	1	2	13.3	1.91	0.526	≤10.0	合格
						1.89			
10	非甲烷总烃	15	1	2	13.3	2.47	0.611	≤10.0	合格
						2.44			
11	非甲烷总烃	15	2	2	13.3	1.85	0.564	≤10.0	合格
						1.87			
12	非甲烷总烃	15	2	2	13.3	2.40	0.390	≤10.0	合格
						2.42			
13	非甲烷总烃	12	1	2	16.7	50.8	0.531	≤10.0	合格
						51.3			
14	非甲烷总烃	12	1	2	16.7	8.21	1.80	≤10.0	合格
						8.51			
15	非甲烷总烃	12	2	2	16.7	50.2	1.06	≤10.0	合格
						49.1			
16	非甲烷总烃	12	2	2	16.7	5.50	2.31	≤10.0	合格
						5.25			
质控样结果评价（准确度）									
序号	分析项目	样品总数	分析批次	质控样测定个数	实验室质控样%	质控样范围值（mg/L）	实测质控样结果（mg/L）	绝对误差（mg/L）	结果评价
1.	化学需氧量	22	1	1	4.54	215±8	211	6.0	合格
2.	化学需氧量	22	2	1	4.54	215±8	211	6.0	合格

3.	氨氮	44	1	1	2.27	7.28±0.51	7.33	0.05	合格
4.	五日生化需氧量	5	1	2	40	48.6±4.5	48.7	0.1	合格
5.	五日生化需氧量	5	1	2	40	48.6±4.5	48.2	0.4	合格
6.	五日生化需氧量	5	2	2	40	48.6±4.5	46.7	1.9	合格
7.	五日生化需氧量	5	2	2	40	48.6±4.5	51.9	3.3	合格
8.	总磷	10	1	1	10	0.206±0.011	0.208	0.002	合格

表 5-5 噪声质控结果与评价

仪器名称	仪器型号及编号	校准器型号/ 标准值	校准值 dB (A)		绝对误差 dB (A)	结果评价
			测量前	测量后		
声校准器	多功能声级计 AWA5688/E-345	声校准器 AWA6022A/ 94.0dB (A)	93.7	93.8	0.3/0.2	合格

附件 8：应急预案及备案表

预案编号：


预案版本：

浙江省仙居县振天工艺品厂
突发环境事件应急预案

发布日期：2021 年 11 月

编制单位：浙江省仙居县振天工艺品厂

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 2022 年 1 月 17 日收讫，文件齐全，予以备案。  备案受理部门（公章） 2022 年 1 月 18 日		
备案编号	331024-2022-004-2		
报送单位	浙江省仙居县振天工艺品厂		
受理部门负责人		经办人	

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，浙江省台州市椒江区**较大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2019 年备案，是椒江区生态环境局当年受理的第 25 个备案，则编号为：331002-2019-025-M；如果是跨区域企业，则编号为 331002-2019-025-MT。

附件 9：排污许可证

	排污许可证 证书编号：913310241480466034001Y 单位名称：浙江省仙居县振天工艺品厂 注册地址：仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号 法定代表人：张锦孙 生产经营场所地址：仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号 行业类别：其他工艺美术及礼仪用品制造，表面处理 统一社会信用代码：913310241480466034 有效期限：自 2022 年 06 月 06 日至 2027 年 06 月 05 日止 	发证机关：（盖章）台州市生态环境局 发证日期：2022 年 06 月 06 日 台州市生态环境局印制
中华人民共和国生态环境部监制		

附件 3

浙江省环境保护厅制

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 浙江省仙居县振天工艺品厂 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 张锦飞

浙江省环境保护厅制

1

废物管理记录表

日期	产生数量	自行处置数量	委托贮存、处理处置情况			累计贮存数量	备注	填表人
			贮存数量	利用数量	处置数量			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2021.12.30	0	-	-	-	-	0	上年存	郑慧珠
2022.1.15	135kg	-	-	-	-	135kg		郑慧珠
2022.2.20	127kg	-	-	-	-	262kg		郑慧珠
3.20	184kg	-	-	-	-	446kg		郑慧珠
4.11	181.27kg	-	-	-	-	627.27kg		郑慧珠
5.15	91kg	-	-	-	-	718.27kg		郑慧珠
5.23	74kg	-	-	-	-	792.27kg		郑慧珠
6.25	152kg	-	-	-	-	944.27kg		郑慧珠
本页合计								

9

附件 3

编号: ^{HW49}废过滤棉 900-041-49 2022 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 浙江省仙居县振天工艺品厂 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 张锦孙

浙江省环境保护厅制

1

附件 3

编号: ^{HW12}污泥 900-252-12 2022 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 浙江省仙居县振天工艺品厂 (公章)

声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 张锦孙

浙江省环境保护厅制

附件 3

编号: ^{HW49}废活性炭 ~~900-039-49~~ 2022 - 0101

浙江省工业危险废物管理台帐

单位名称: 浙江省仙居县振天工艺品厂 (公章)



声明: 我特此确认, 本台帐所填写的内容均为真实。本单位对本台帐的真实性负责, 并承担内容不实的后果。

单位负责人/法定代表人签名: 张锦华

浙江省环境保护厅制

1

浙江省仙居县振天工艺品厂转移联单

联单编号: 331024202100011211000002

转移计划编号: PM3310242021000112

产生单位填写			
产生单位名称	浙江省仙居县振天工艺品厂	联系电话	13666851818
设施地址:	仙居县城关镇城南开发区发展一路11号		
运输单位名称	安庆宏泰危险货物运输有限公司		
处置单位名称	浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司	联系电话	13606763571
处置单位地址:	浙江省仙居县核心区块永安工业集聚区春晖中路26-2号		
发运人	振天工艺	转移时间	2021-12-21 00:00:00
运输单位填写			
运输道路证号	340800400022	车辆车牌号	皖H19963
运输起点	浙江省台州市	运输终点	浙江省台州市
驾驶员姓名	唐建林	驾驶员手机号	15757683369
处置单位填写			
经营许可证号	浙小危收集第00031号	接收人	应刚萍
接收人电话	13606763571	接收时间	2021-12-21 16:38:45

废物名称	废物代码	包装方式	形态	危险特性	处置方式大类	处置方式小类	包装数量	转移数量	接收数量(吨)
废过滤棉	900-041-49	袋	固态	感染性, 毒性	仅收集、贮存	仅收集、贮存	1	0.109	0.109

浙江省仙居县振天工艺品厂转移联单

联单编号: 331024202100011211000001

转移计划编号: PM3310242021000112

产生单位填写			
产生单位名称	浙江省仙居县振天工艺品厂	联系电话	13666851818
设施地址:	仙居县城关镇城南开发区发展一路11号		
运输单位名称	安庆宏泰危险货物运输有限公司		
处置单位名称	浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司	联系电话	13606763571
处置单位地址:	浙江省仙居县核心区块永安工业集聚区春晖中路26-2号		
发运人	振天工艺	转移时间	2021-12-21 00:00:00
运输单位填写			
运输道路证号	340800400022	车辆车牌号	皖H19963
运输起点	浙江省台州市	运输终点	浙江省台州市
驾驶员姓名	唐建林	驾驶员手机号	15757683369
处置单位填写			
经营许可证号	浙小危收集第00031号	接收人	应刚萍
接收人电话	13606763571	接收时间	2021-12-21 21:37:43

废物名称	废物代码	包装方式	形态	危险特性	处置方式大类	处置方式小类	包装数量	转移数量	接收数量(吨)
漆渣	900-252-12	袋	固态	毒性,易燃性	仅收集、贮存	仅收集、贮存	3	1.372	1.372

附件 11：检测报告


191112052540

检测报告

Testing Report

报告编号: ZJADT20211014005
(本报告共 16 页)

项目名称: 浙江省仙居县振天工艺品厂验收监测
Project Name

委托单位: 浙江省仙居县振天工艺品厂
Client

报告日期: 2022 年 05 月 09 日
Reporting Date

检测类型: 委托检测
Detection type

浙江爱迪信检测技术有限公司
ZheJiang ADT Detection Technology Co.,Ltd

地址: 杭州市临平区星桥北路 76 号 4 幢 401 室
邮编: 311100

电话: 0571-88582579
传真: 0571-88582579

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

项目概况说明:

委托单位	名称	浙江省仙居县振天工艺品厂		联系人	郑工
	地址	仙居县城关镇城南开发区发展一路11号		联系电话	13738570315
受检单位	名称	浙江省仙居县振天工艺品厂			
	地址	仙居县城关镇城南开发区发展一路11号			
样品类别		废水、有组织废气、无组织废气、噪声			
样品来源		现场采样	采样员	洪得伟、吴洪政、宁明杰、吴联尧	
采样日期		2022年04月26、27日	检测日期	2022年04月26日-05月04日	
检测结果		详见检测结果表			
检测地点		杭州市临平区星桥北路76号4幢5、6楼及采样现场			
检测依据		详见检测方法及仪器			
编制人: 胡明书 审核人: 兰文文 批准人: 祝吉青 检测专用章:  签发日期: 2022年5月9日					

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

检测方法 & 仪器:

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PH/ORP/电导率仪测试仪	SX731 型	E-140
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电子天平	AUW120D	T-007
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管	透明酸式 50mL 滴定管	T-074
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	可见分光光度计	722	T-317
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱	LRH-250	T-004
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	可见分光光度计	722	T-317
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	OIL 460	T-001
无组织废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪	GC1690	T-375
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单	电子天平	ATY224	T-006
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	-	-	-
有组织废气	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C	E-046、E-001
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪	GC1690	T-375
	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	电子天平	ATY224	T-006
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平	AUW120D	T-007
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	-	-	-
	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973N	T-029
	乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱-质谱联用仪	6890N-5973N	T-029
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688	E-025

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

废水检测结果:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日								
检测结果:								
检测项目	检出限	厂区废水总排口★1#					限值	单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭		
		FS211014005 -1-1-1	FS211014005 -P1	FS211014005 -1-1-2	FS211014005 -1-1-3	FS211014005 -1-1-4		
pH 值	-	8.4 (18.4℃)	-	8.2 (18.1℃)	8.2 (18.1℃)	8.1 (18.7℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	145	-	150	153	144	400	mg/L
化学需氧量	4	435	433	430	433	427	480	mg/L
氨氮	0.025	30.4	30.1	29.9	30.8	30.3	35	mg/L
五日生化需氧量	0.5	97.1	97.9	102	101	98.2	300	mg/L
总磷	0.01	5.69	5.71	5.77	5.71	5.75	8	mg/L
石油类	0.06	1.52	-	1.50	1.50	1.51	20	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 26 日								
检测结果:								
检测项目	检出限	油漆废水处理进口★2#					单位	
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭		
		FS211014005 -2-1-1	FS211014005 -P2	FS211014005 -2-1-2	FS211014005 -2-1-3	FS211014005 -2-1-4		
pH 值	-	2.1 (20.3℃)	-	2.4 (21.1℃)	2.1 (18.8℃)	2.2 (18.7℃)	无量纲	
悬浮物	4	202	-	198	193	205	mg/L	
化学需氧量	4	606	594	592	616	624	mg/L	
氨氮	0.025	15.2	16.9	17.4	14.3	12.8	mg/L	
石油类	0.06	2.63	-	2.34	2.35	2.33	mg/L	

浙江爱迪信检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	检出限	油漆废水处理出口★3#				限值	单位
		微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭		
		FS211014005-3-1-1	FS211014005-3-1-2	FS211014005-3-1-3	FS211014005-3-1-4		
pH 值	-	7.1 (18.6℃)	7.2 (18.4℃)	7.1 (18.6℃)	7.4 (18.6℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	79	81	78	75	400	mg/L
化学需氧量	4	205	203	206	201	480	mg/L
氨氮	0.025	1.85	1.91	1.88	1.89	35	mg/L
石油类	0.06	1.38	1.36	1.36	1.38	20	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	检出限	水漆废水处理进口★4#				单位
		微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	微浊、黄色、臭	
		FS211014005-4-1-1	FS211014005-4-1-2	FS211014005-4-1-3	FS211014005-4-1-4	
pH 值	-	6.1 (18.3℃)	6.4 (18.1℃)	6.2 (18.4℃)	6.3 (18.7℃)	无量纲
悬浮物	4	244	248	255	252	mg/L
化学需氧量	4	2.01×10 ⁴	1.99×10 ⁴	1.87×10 ⁴	2.03×10 ⁴	mg/L
氨氮	0.025	46.0	50.6	53.3	43.7	mg/L
石油类	0.06	34.3	34.7	34.3	34.3	mg/L

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	检出限	水漆废水处理出口★5#				限值	单位
		微浊、微黄色、 微臭	微浊、微黄色、 微臭	微浊、微黄色、 微臭	微浊、微黄色、 微臭		
		FS211014005-5- 1-1	FS211014005-5- 1-2	FS211014005-5- 1-3	FS211014005-5- 1-4		
pH 值	-	7.1 (20.3℃)	7.4 (20.1℃)	7.4 (18.7℃)	7.2 (18.7℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	51	48	48	49	400	mg/L
化学需氧量	4	347	344	348	342	480	mg/L
氨氮	0.025	1.16	1.09	1.12	1.22	35	mg/L
石油类	0.06	1.53	1.52	1.50	1.55	20	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 27 日

检测结果:

检测项目	检出限	厂区废水总排口★1#					限值	单位
		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭		
		FS211014005 -1-2-1	FS211014005 -P3	FS211014005 -1-2-2	FS211014005 -1-2-3	FS211014005 -1-2-4		
pH 值	-	8.3 (18.6℃)	-	8.1 (18.7℃)	7.9 (18.1℃)	8.2 (18.3℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	145	-	142	151	158	400	mg/L
化学需氧量	4	423	421	426	422	429	480	mg/L
氨氮	0.025	28.9	28.6	29.4	28.5	29.2	35	mg/L
五日生化需氧量	0.5	93.6	91.3	90.2	102	88.0	300	mg/L
总磷	0.01	5.92	5.96	6.00	5.88	5.97	8	mg/L
石油类	0.06	1.37	-	1.59	1.59	1.56	20	mg/L

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日							
检测结果:							
检测项目	检出限	油漆废水处理进口★2#					单位
		微浊、微黄色、臭		微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	微浊、微黄色、臭	
		FS211014005-2-2-1	FS211014005-P4	FS211014005-2-2-2	FS211014005-2-2-3	FS211014005-2-2-4	
pH 值	-	2.3 (18.9℃)	-	2.1 (19.1℃)	2.2 (19.1℃)	2.2 (18.4℃)	无量纲
悬浮物	4	212	-	192	196	209	mg/L
化学需氧量	4	614	602	590	586	608	mg/L
氨氮	0.025	15.8	18.0	18.5	20.8	19.9	mg/L
石油类	0.06	2.41	-	2.40	2.42	2.43	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 27 日							
检测结果:							
检测项目	检出限	油漆废水处理出口★3#				限值	单位
		微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭	微浊、无色、微臭		
		FS211014005-3-2-1	FS211014005-3-2-2	FS211014005-3-2-3	FS211014005-3-2-4		
pH 值	-	7.2 (18.1℃)	7.1 (18.6℃)	7.4 (18.4℃)	7.3 (18.3℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	86	78	85	80	400	mg/L
化学需氧量	4	197	194	196	193	480	mg/L
氨氮	0.025	1.97	2.01	2.05	1.94	35	mg/L
石油类	0.06	1.40	1.39	1.40	1.43	20	mg/L

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测结果:						
检测项目	检出限	水漆废水处理进口★4#				单位
		微浊、黄色、臭 FS211014005-4-2-1	微浊、黄色、臭 FS211014005-4-2-2	微浊、黄色、臭 FS211014005-4-2-3	微浊、黄色、臭 FS211014005-4-2-4	
pH 值	-	6.1 (19.3℃)	6.4 (19.1℃)	6.4 (18.7℃)	6.1 (18.7℃)	无量纲
悬浮物	4	256	253	257	259	mg/L
化学需氧量	4	2.02×10 ⁴	1.98×10 ⁴	2.06×10 ⁴	1.97×10 ⁴	mg/L
氨氮	0.025	43.4	41.5	46.6	45.0	mg/L
石油类	0.06	34.9	33.8	35.1	34.6	mg/L

采样时间: 2022 年 04 月 27 日							
检测结果:							
检测项目	检出限	水漆废水处理出口★5#				限值	单位
		微浊、微黄色、微臭 FS211014005-5-2-1	微浊、微黄色、微臭 FS211014005-5-2-2	微浊、微黄色、微臭 FS211014005-5-2-3	微浊、微黄色、微臭 FS211014005-5-2-4		
pH 值	-	7.2 (19.3℃)	7.1 (18.7℃)	7.4 (18.8℃)	7.4 (19.0℃)	6-9	无量纲
悬浮物	4	54	55	58	53	400	mg/L
化学需氧量	4	361	358	360	354	480	mg/L
氨氮	0.025	1.06	1.19	1.02	1.15	35	mg/L
石油类	0.06	1.56	1.57	1.60	1.59	20	mg/L

注: 1.pH 值为现场检测;
2.“-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

无组织废气检测结果:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测点位	检测频次	结 果		
		非甲烷总烃 mg/m ³	总悬浮颗粒物 mg/m ³	臭气浓度 (无量纲)
厂界上风向 O1#	第一次	1.90	0.088	<10
	第二次	1.77	0.107	<10
	第三次	1.81	0.124	<10
	第四次	1.83	0.107	<10
厂界下风向 1 O2#	第一次	2.52	0.230	<10
	第二次	2.40	0.178	<10
	第三次	2.43	0.213	<10
	第四次	2.36	0.179	<10
厂界下风向 2 O3#	第一次	2.50	0.247	<10
	第二次	2.57	0.266	<10
	第三次	2.53	0.285	<10
	第四次	2.63	0.269	<10
厂界下风向 3 O4#	第一次	2.46	0.336	<10
	第二次	2.33	0.302	<10
	第三次	2.26	0.356	<10
	第四次	2.31	0.322	<10
车间外厂区内 O5#	第一次	2.80	-	-
	第二次	2.68	-	-
	第三次	2.86	-	-
	第四次	1.90	-	-
检出限		0.07	0.001	-
限值		4.0 (车间外为 6.0)	1.0	20

仅本页以下空白

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日				
检测结果:				
检测点位	检测频次	结 果		
		非甲烷总烃 mg/m ³	总悬浮颗粒物 mg/m ³	臭气浓度 (无量纲)
厂界上风向 O1#	第一次	1.93	0.159	<10
	第二次	1.86	0.141	<10
	第三次	1.96	0.142	<10
	第四次	1.91	0.124	<10
厂界下风向 1 O2#	第一次	2.60	0.194	<10
	第二次	2.47	0.230	<10
	第三次	2.46	0.159	<10
	第四次	2.55	0.213	<10
厂界下风向 2 O3#	第一次	2.65	0.247	<10
	第二次	2.68	0.247	<10
	第三次	2.74	0.230	<10
	第四次	2.77	0.213	<10
厂界下风向 3 O4#	第一次	2.41	0.353	<10
	第二次	2.55	0.336	<10
	第三次	2.49	0.301	<10
	第四次	2.45	0.337	<10
车间外厂区内 O5#	第一次	2.78	-	-
	第二次	2.90	-	-
	第三次	2.81	-	-
	第四次	1.93	-	-
检出限		0.07	0.001	-
限值		4.0 (车间外为 6.0)	1.0	20

注: “-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

有组织废气检测结果:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气进口◎1#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	3.08×10 ³	2.94×10 ³	3.23×10 ³
颗粒物排放速率	kg/h	-	56.7	51.3	55.6

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气出口◎2#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	1.9	1.9	1.8	120
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.041	0.041	0.038	-

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测结果:

检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	22	23	25
颗粒物排放速率	kg/h	-	1.21	1.20	1.36
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	51.1	51.4	50.4
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	2.76	2.75	2.74
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	40.3	67.3	77.4
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	2.17	3.60	4.21
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.945	2.03	4.13
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.051	0.108	0.225
臭气浓度	无量纲	-	977	977	1318

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 26 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	2.0	2.1	2.0	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.152	0.156	0.150	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	12.4	11.9	10.6	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.922	0.880	0.787	-
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	1.13	1.85	1.19	50
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	0.083	0.137	0.089	-
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.181	0.351	0.249	50
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.013	0.026	0.019	-
臭气浓度	无量纲	-	229	309	229	800

采样时间: 2022 年 04 月 26 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	有机废气处理设施进口◎5#			
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	25	28	27	
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.410	0.448	0.421	
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	33.5	33.9	33.6	
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.541	0.534	0.523	
臭气浓度	无量纲	-	1318	977	977	

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 26 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	有机废气处理设施出口◎6#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	2.0	1.9	1.7	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.034	0.033	0.025	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	7.78	8.84	8.36	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.131	0.151	0.122	-
臭气浓度	无量纲	-	309	309	229	800

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气进口◎1#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	2.89×10 ³	2.76×10 ³	3.25×10 ³	-
颗粒物排放速率	kg/h	-	49.1	47.5	53.2	-

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	木工粉尘设施废气出口◎2#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	1.7	1.9	1.9	120
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.036	0.040	0.039	-

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日					
检测结果:					
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	26	27	22
颗粒物排放速率	kg/h	-	1.37	1.47	1.18
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	51.7	50.9	49.7
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	2.78	2.72	2.68
乙酸乙酯实测浓度	mg/m ³	0.006	25.6	25.0	35.8
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	1.36	1.34	1.93
乙酸丁酯实测浓度	mg/m ³	0.005	0.885	0.697	0.695
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.047	0.037	0.037
臭气浓度	无量纲	-	977	977	977

采样时间：2022 年 04 月 27 日						
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m³	1.0	2.1	2.1	2.1	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.153	0.150	0.151	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m³	0.07	12.7	10.7	11.8	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.934	0.769	0.859	-
乙酸乙酯实测浓度	mg/m³	0.006	1.20	0.999	0.684	50
乙酸乙酯排放速率	kg/h	-	0.088	0.072	0.050	-
乙酸丁酯实测浓度	mg/m³	0.005	0.254	0.188	0.146	50
乙酸丁酯排放速率	kg/h	-	0.019	0.014	0.011	-
臭气浓度	无量纲	-	309	309	229	800

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日					
检测结果:					
检测项目	单位	检出限	有机废气处理设施进口◎5#		
			第一次	第二次	第三次
颗粒物实测浓度	mg/m ³	-	22	27	25
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.346	0.436	0.386
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	34.5	35.2	34.2
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.543	0.561	0.537
臭气浓度	无量纲	-	977	1318	977

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测结果:						
检测项目	单位	检出限	有机废气处理设施出口◎6#			限值
			第一次	第二次	第三次	
颗粒物实测浓度	mg/m ³	1.0	1.9	2.0	1.9	30
颗粒物排放速率	kg/h	-	0.030	0.030	0.030	-
非甲烷总烃实测浓度	mg/m ³	0.07	6.71	5.93	5.38	60
非甲烷总烃排放速率	kg/h	-	0.106	0.091	0.084	-
臭气浓度	无量纲	-	309	309	309	800

注: “-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

噪声检测结果:

检测日期: 2022 年 04 月 26 日			检测地址: 仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号			
测点 编号	测点位置	噪声来源	检测时段 (时-分)	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	限值
▲1#	厂界外东侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:05-10:06	2.1	63.8	65
▲2#	厂界外南侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:12-10:13	2.1	63.2	
▲3#	厂界外西侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:20-10:21	2.0	63.6	
▲4#	厂界外北侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:28-10:29	2.0	64.3	

检测日期: 2022 年 04 月 27 日			检测地址: 仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号			
测点 编号	测点位置	噪声来源	检测时段 (时-分)	风速 m/s	Leq 实测值 dB(A)	限值
▲1#	厂界外东侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:10-10:11	2.1	62.8	65
▲2#	厂界外南侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:17-10:18	2.0	63.8	
▲3#	厂界外西侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:25-10:26	2.1	63.4	
▲4#	厂界外北侧 1 米处	厂界内设备噪声及环境噪声	10:33-10:34	2.0	64.0	

注: 1.噪声为现场检测;


2.仪器名称
风速仪

仪器编号
E-073

浙江爱迪信检测技术有限公司 检测报告

报告编号: ZJADT20211014005

附检测点位图:



注: ★表示废水检测点; ○表示无组织废气检测点; ◎表示有组织废气检测点; ▲表示厂界环境噪声检测点。

-报告-结-束-

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

无组织废气气象参数:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日

检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 O1#	第一次	18.1	101.9	50	2.2	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.0	东南风
厂界下风向 1O 2#	第一次	18.1	101.9	50	1.8	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.2	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.1	东南风
厂界下风向 2O 3#	第一次	18.1	101.9	50	1.9	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	1.9	东南风
厂界下风向 3O 4#	第一次	18.1	101.9	50	2.1	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	1.9	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.2	东南风
车间外厂区内 O 5#	第一次	20.1	101.7	48	2.1	东南风
	第二次	22.5	101.8	52	1.8	东南风
	第三次	21.4	101.8	49	2.1	东南风
	第四次	21.3	101.8	51	1.9	东南风

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 O1#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.0	东南风
厂界下风向 1O 2#	第一次	17.1	101.8	51	1.8	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.1	东南风
厂界下风向 2O 3#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	1.9	东南风
厂界下风向 3O 4#	第一次	17.1	101.8	51	2.1	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.2	东南风
车间外厂区内 O 5#	第一次	17.2	101.7	51	2.0	东南风
	第二次	17.8	101.6	57	2.1	东南风
	第三次	17.6	101.7	52	1.8	东南风
	第四次	17.5	101.7	51	1.9	东南风

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

有组织废气工况信息及烟气参数:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日				
点位名称: 木工粉尘设施废气进口◎1#				
企业工况: 正常		排气筒高度 (m) : -		
生产工艺: -		净化工艺: -		
测点管道截面积 (m²) : 0.5026				
烟气参数:				
参数	单位	木工粉尘设施废气进口◎1#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	19	20	21
排气含湿量	%	2.1	2.2	2.1
测点排气速度	m/s	11.2	10.7	10.6
热态排气量	m³/h	20338	19331	19163
标干排气量	m³/h	18411	17422	17230

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：木工粉尘设施废气出口◎2#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：27		
生产工艺：-		净化工艺：中央防爆布袋除尘器		
测点管道截面积（m²）：0.5026				
烟气参数：				
参数	单位	木工粉尘设施废气出口◎2#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	33	30	32
排气含湿量	%	2.2	2.4	2.3
测点排气速度	m/s	13.7	13.5	13.6
热态排气量	m³/h	24820	24466	24543
标干排气量	m³/h	21384	21247	21193

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气进口◎3#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-		净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：1.1309				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	28	29	28
排气含湿量	%	4.1	4.0	4.1
测点排气速度	m/s	15.5	15.4	15.6
热态排气量	m³/h	63043	62496	63492
标干排气量	m³/h	53992	53409	54414

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气出口◎4#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧		
测点管道截面积（m²）：1.3273				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气出口◎4#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	16	17	16
排气含湿量	%	2.1	2.0	2.1
测点排气速度	m/s	16.7	16.7	16.8
热态排气量	m³/h	79733	79851	80049
标干排气量	m³/h	74137	74073	74437

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：有机废气处理设施进口◎5#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-		净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：0.5026				
烟气参数：				
参数	单位	有机废气处理设施进口◎5#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	18	19	18
排气含湿量	%	1.9	2.0	1.9
测点排气速度	m/s	9.67	9.46	9.32
热态排气量	m³/h	17505	17110	16860
标干排气量	m³/h	16160	15726	15565

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：有机废气处理设施出口◎6#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+水喷淋+光催化氧化		
测点管道截面积（m²）：0.5026				
烟气参数：				
参数	单位	有机废气处理设施出口◎6#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	29	27	29
排气含湿量	%	2.2	2.3	2.0
测点排气速度	m/s	10.6	10.8	9.19
热态排气量	m³/h	19251	19492	16635
标干排气量	m³/h	16787	17093	14537

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日				
点位名称: 木工粉尘设施废气进口◎1#				
企业工况: 正常		排气筒高度 (m): -		
生产工艺: -		净化工艺: -		
测点管道截面积 (m²): 0.5026				
烟气参数:				
参数	单位	木工粉尘设施废气进口◎1#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	20	19	19
排气含湿量	%	2.0	2.0	2.1
测点排气速度	m/s	10.4	10.5	10.0
热态排气量	m³/h	18828	18995	18086
标干排气量	m³/h	17005	17214	16375

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
点位名称：木工粉尘设施废气出口◎2#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：27		
生产工艺：-		净化工艺：中央防爆布袋除尘器		
测点管道截面积（m²）：0.5026				
烟气参数：				
参数	单位	木工粉尘设施废气出口◎2#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	33	31	31
排气含湿量	%	2.0	2.2	2.1
测点排气速度	m/s	13.4	13.4	13.1
热态排气量	m³/h	24246	24177	23681
标干排气量	m³/h	20931	20965	20555

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日				
点位名称: 喷漆废气处理设施废气进口◎3#				
企业工况: 正常		排气筒高度 (m) : -		
生产工艺: -		净化工艺: -		
测点管道截面积 (m²) : 1.1309				
烟气参数:				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	30	29	27
排气含湿量	%	4.0	4.2	4.3
测点排气速度	m/s	15.3	15.4	15.4
热态排气量	m³/h	62415	62656	62775
标干排气量	m³/h	53206	53477	53883

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气出口◎4#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧		
测点管道截面积（m²）：1.3273				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气出口◎4#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	17	16	17
排气含湿量	%	2.2	2.1	2.2
测点排气速度	m/s	16.6	16.2	16.5
热态排气量	m³/h	79246	77294	78750
标干排气量	m³/h	73349	71869	72907

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

采样时间: 2022 年 04 月 27 日				
点位名称: 有机废气处理设施进口◎5#				
企业工况: 正常		排气筒高度 (m): -		
生产工艺: -		净化工艺: -		
测点管道截面积 (m²): 0.5026				
烟气参数:				
参数	单位	有机废气处理设施进口◎5#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	19	18	19
排气含湿量	%	2.0	1.9	2.0
测点排气速度	m/s	9.46	9.56	9.46
热态排气量	m³/h	17110	17292	17110
标干排气量	m³/h	15726	15964	15726

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
点位名称：有机废气处理设施出口◎6#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+水喷淋+光催化氧化		
测点管道截面积（m²）：0.5026				
烟气参数：				
参数	单位	有机废气处理设施出口◎6#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	28	29	27
排气含湿量	%	2.1	2.0	2.1
测点排气速度	m/s	9.93	9.76	9.76
热态排气量	m³/h	17960	17659	17713
标干排气量	m³/h	15731	15430	15565

注: “-”表示此处无内容。

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005

结论:

检测日工况下,浙江省仙居县振天工艺品厂废水氨氮、总磷符合《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB 33/887-2013)中的限值要求,其余所测指标符合《仙居县城市污水处理厂纳管标准》限值要求;无组织废气总悬浮颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2限值要求,其中非甲烷总烃车间外指标符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中表A.1限值要求,其余所测指标符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB 33/2146-2018);有组织废气普通颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求,◎2#低浓度颗粒物所测指标符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求,其余所测指标排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)限值要求;厂界噪声所测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值要求。

检测报告

Testing Report

报告编号: ZJADT20211014005-1

(本报告共 6 页)

项目名称: Project Name	浙江省仙居县振天工艺品厂验收监测
委托单位: Client	浙江省仙居县振天工艺品厂
报告日期: Reporting Date	2022 年 05 月 09 日
检测类型: Detection type	委托检测

浙江爱迪信检测技术有限公司

ZheJiang ADT Detection Technology Co.,Ltd

地址:	杭州市临平区星桥北路 76 号 4 幢 4 楼	电话:	0571-88582579
邮编:	311100	传真:	0571-88582579

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

项目概况说明：

委托单位	名称	浙江省仙居县振天工艺品厂	联系人	郑工
	地址	仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号	联系电话	13738570315
受检单位	名称	浙江省仙居县振天工艺品厂		
	地址	仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号		
样品类别		有组织废气、无组织废气		
样品来源		现场采样	采样员	洪浔伟、吴洪政、宁明杰、吴联尧
采样日期		2022 年 04 月 26、27 日	检测日期	2022 年 04 月 28 日
检测结果		详见检测结果表		
检测地点		杭州市临平区星桥北路 76 号 4 幢 5、6 楼		
检测依据		详见检测方法及仪器		

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

检测方法及仪器：

检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
无组织废气	乙酸甲酯	工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007	气相色谱仪	HP5890	T-034
	乙酸乙酯、乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱-质谱联用仪（热解析）	6890N-5973N	T-029
有组织废气	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C	E-046、E-001
	乙酸甲酯	工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007	气相色谱仪	HP5890	T-034

注：所测项目无组织废气乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、有组织废气乙酸甲酯未取得资质认定，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

无组织废气检测结果:

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
检测结果:				
检测点位	检测频次	结 果 mg/m³		
		乙酸甲酯	乙酸乙酯	乙酸丁酯
厂界上风向○1#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 1○2#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 2○3#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 3○4#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
检出限		0.27	0.006	0.005
限值		1.0	1.0	0.5

仅本页以下空白

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
检测结果：				
检测点位	检测频次	结 果 mg/m³		
		乙酸甲酯	乙酸乙酯	乙酸丁酯
厂界上风向○1#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 1○2#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 2○3#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
厂界下风向 3○4#	第一次	ND	ND	ND
	第二次	ND	ND	ND
	第三次	ND	ND	ND
	第四次	ND	ND	ND
检出限		0.27	0.006	0.005
限值		1.0	1.0	0.5

注：“-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

有组织废气检测结果：

采样时间：2022 年 04 月 26 日					
检测结果：					
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
乙酸甲酯实测浓度	mg/m³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.015	<0.014	<0.015

采样时间：2022 年 04 月 26 日						
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
乙酸甲酯实测浓度	mg/m³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27	50
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.020	<0.020	<0.020	-

采样时间：2022 年 04 月 27 日					
检测结果：					
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
			第一次	第二次	第三次
乙酸甲酯实测浓度	mg/m³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.014	<0.014	<0.015


采样时间：2022 年 04 月 27 日						
检测结果：						
检测项目	单位	检出限	喷漆废气处理设施废气出口◎4#			限值
			第一次	第二次	第三次	
乙酸甲酯实测浓度	mg/m³	0.27	<0.27	<0.27	<0.27	50
乙酸甲酯排放速率	kg/h	-	<0.020	<0.019	<0.020	-

注：“-”表示该处无内容。

浙江爱迪信检测技术有限公司
检测报告

报告编号： ZJADT20211014005-1

附检测点位图：



注：○表示无组织废气检测点；●表示有组织废气检测点。

-报-告-结-束-

报告附件

报告编号: ZJADT20211014005-1

无组织废气气象参数:

采样时间: 2022 年 04 月 26 日						
检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向○1#	第一次	18.1	101.9	50	2.2	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.0	东南风
厂界下风向 1○ 2#	第一次	18.1	101.9	50	1.8	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.2	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	1.9	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.1	东南风
厂界下风向 2○ 3#	第一次	18.1	101.9	50	1.9	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	2.1	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	1.9	东南风
厂界下风向 3○ 4#	第一次	18.1	101.9	50	2.1	东南风
	第二次	19.3	101.8	51	1.9	东南风
	第三次	19.7	101.8	52	2.0	东南风
	第四次	21.4	101.7	51	2.2	东南风

采样时间: 2022 年 04 月 27 日						
检测点位	检测频次	气温℃	大气压力 kPa	湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向○1#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.0	东南风
厂界下风向 1○ 2#	第一次	17.1	101.8	51	1.8	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.1	东南风
厂界下风向 2○ 3#	第一次	17.1	101.8	51	2.2	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.1	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	1.9	东南风
厂界下风向 3○ 4#	第一次	17.1	101.8	51	2.1	东南风
	第二次	17.4	101.7	50	1.9	东南风
	第三次	18.1	101.7	49	2.0	东南风
	第四次	18.4	101.6	52	2.2	东南风

有组织废气工况信息及烟气参数：

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气进口◎3#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-		净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：1.1309				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	28	29	28
排气含湿量	%	4.1	4.0	4.1
测点排气速度	m/s	15.5	15.4	15.6
热态排气量	m³/h	63043	62496	63492
标干排气量	m³/h	53992	53409	54414

采样时间：2022 年 04 月 26 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气出口◎4#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧		
测点管道截面积（m²）：1.3273				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气出口◎4#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	16	17	16
排气含湿量	%	2.1	2.0	2.1
测点排气速度	m/s	16.7	16.7	16.8
热态排气量	m³/h	79733	7851	80049
标干排气量	m³/h	74137	74073	74437

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气进口◎3#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：-		
生产工艺：-		净化工艺：-		
测点管道截面积（m²）：1.1309				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气进口◎3#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	30	29	27
排气含湿量	%	4.0	4.2	4.3
测点排气速度	m/s	15.3	15.4	15.4
热态排气量	m³/h	62415	62656	62775
标干排气量	m³/h	53206	53477	53883

采样时间：2022 年 04 月 27 日				
点位名称：喷漆废气处理设施废气出口◎4#				
企业工况：正常		排气筒高度（m）：25		
生产工艺：-		净化工艺：水帘+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧		
测点管道截面积（m²）：1.3273				
烟气参数：				
参数	单位	喷漆废气处理设施废气出口◎4#		
		第一次	第二次	第三次
测点排气温度	℃	17	16	17
排气含湿量	%	2.2	2.1	2.2
测点排气速度	m/s	16.6	16.2	16.5
热态排气量	m³/h	79246	77294	78750
标干排气量	m³/h	73349	71869	72907

注：“-”表示此处无内容。

报告附件

报告编号： ZJADT20211014005-1

结论：

检测日工况下，浙江省仙居县振天工艺品厂无组织废气所测指标符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；有组织废气所测指标排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）限值要求。

(第二部分)

专家意见

浙江省仙居县振天工艺品厂

年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收意见

2022 年 07 月 01 日，浙江省仙居县振天工艺品厂根据《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

浙江省仙居县振天工艺品厂成立于 1995 年 3 月，主要经营范围有沙布娃娃、竹木工艺品。企业配置机加工及喷涂设备，利用位于仙居县城关镇城南开发区发展一路 11 号的自有 7336.89m² 工业用地及 33213.3m² 工业厂房实施年产 500 万套木制挂件工艺品项目。

由于历史原因，企业自 1995-2019 年期间一直未办理环境影响评价及相关的审批手续。台州市生态环境局仙居分局于 2019 年 10 月 17 日针对企业存在的“项目未经环保审批且配套建设的环境保护设施未经验收擅自投入生产”等问题出具了行政处罚决定书（台环仙罚字[2019]37 号），目前，企业已缴纳相关罚款，并根据相关要求落实了各项污染防治措施，且补办了环境影响评价手续。

企业于 2021 年 6 月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书》，台州市生态环境局于 2021 年 6 月 24 日以“台环建（仙）[2021]41 号”文对其进行了批复。本项目于 2022 年 3 月完成整改并投入试运行。目前，项目配套的环保设施运行基本正常，浙江爱迪信检测技术有限公司完成本项目

环境保护设施竣工验收监测工作，浙江省仙居县振天工艺品厂自行编制了该项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资约 1200 万元，其中环保投资约 300 万元。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目的环境保护设施，为全厂验收。

二、工程变动情况

根据浙江省仙居县振天工艺品厂出具的项目竣工环境保护验收监测报告：项目在实际建设和营运过程中，主要变动为：

①与环评相比，本项目新增宽带砂光机 1 台、自动排切锯 1 台、组框机 1 台、自动铣槽锯 2 台、自动切线锯 1 台、电脑雕刻机减少 5 台，均为木工辅助设备，对产能影响较小，且项目粉尘总量根据原辅料进行核算，本项目原辅料不新增，污染物排放量不变，新增辊涂机 1 台备用，实际产能与环评一致，未发生变化。

②新增废水处理设施 1 台，合计配备废水处理设施 2 台，用于分别处理水漆废水和油漆废水，不新增污染物。

经对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”的要求，本项目不属于重大变更，且本项目建设性质、生产规模、地点、生产工艺和环境保护措施与环评及批复中要求基本一致，未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目水漆废水（水帘废水、喷淋废水）经1套处理能力为1t/h的废水处理设备处理后、油漆废水（水帘废水、喷淋废水）经1套处理能力为1t/h的废水处理设备处理后汇同经化粪池预处理后的生活污水一同纳管至仙居县城市污水处理厂处理。

（二）废气

木工粉尘收集后经中央防爆布袋除尘装置进行处理后通过27m高排气筒排放；1#厂房产生的调漆废气汇同经水帘+水喷淋处理后的喷漆废气、经活性炭吸附处理后的烘干废气一并经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过25m高排气筒排放；2#厂房产生的喷漆废气经水帘除漆雾后汇同调漆废气、晾干废气一并经水喷淋+光氧催化氧化+活性炭吸附处理设施处理后通过25m高排气筒排放。本项目产生的有机废气会产生一定程度上的恶臭，主要弥散在车间内，通过加强各生产工段废气的收集，减少废气无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为台钻、铣刀机、自动喷漆机等生产设备运行时产生的噪声。项目已合理布局车间内生产设备，通过加强设备的维护，加强车间周围绿化，安装合适的减震配件等措施来降低设备运行时产生的噪声以及对周边环境的影响。

（四）固体废物

企业已按要求建设了危险固废仓库，位于1#厂房5F，面积约20m²，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。

本项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废包装桶、回收粉尘、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥。边角料、废包装材料、回收粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

监测期间，木工粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准。

监测期间，油漆废气处理设施废气出口非甲烷总烃排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 标准。

监测期间，厂界上下风向无组织非甲烷总烃最大排放浓度以及臭气浓度最大值均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 6 企业边界大气污染物浓度限值，无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放限值。车间外厂区内非甲烷总烃小时最大排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 中的特别排放限值要求。

2、废水

监测期间，厂区废水总排口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，五日生化需氧量、石油类最大监测浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷最大监测浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

监测期间，油漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，石油类最大监测浓度值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮最大监测浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

监测期间，水漆废水处理设施出口 pH 值范围及化学需氧量、悬浮物最大监测浓度值均符合仙居县城市污水处理厂纳管标准，石油类最大监测浓度值符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮最大监测浓度值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

3、噪声

监测期间，厂界东、西、北各测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，南测点昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准。

4、固废

企业已按要求建设了危险固废仓库，危险固废仓库单独设置上锁，并贴有危废标识，地面硬化处理并铺有托盘。生活垃圾采用可密闭式箱体收集，防止臭气扩散。

本项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、废包装桶、捕集粉尘、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、漆渣及污泥。边角料、废包装材料、捕集粉尘收集后外售综合利用，废包装桶、废过滤棉、废活性炭、漆渣及污泥委托浙江金阁新材料科技有限公司仙居分公司处置；废催化剂暂未产生，生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、总量控制

项目废水中 COD_{Cr}、NH₃-N 排放量、废气中颗粒物、VOC_s 排放量，均

符合环评总量控制建议值。

五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告书及其审批部门审批决定中对环境敏感保护目标没有要求，本次验收不做环境质量监测。根据无组织废气监测结果，污染物排放均能达到相关标准限值。

六、验收结论

本项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，废气、废水、噪声等相应配套的主要环保治理设施均已按照要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废气、废水、噪声的监测结果均能达到环评报告表中要求的标准。项目从设计到竣工验收均未发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形。验收工作组同意项目通过环境保护设施竣工验收。

七、后续要求

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的相关要求完善项目竣工环境保护验收报告及附件，按规范进行公示、公开；

2、进一步完善喷漆废气收集，加强喷漆车间运行管理，加强废气和废水处置设施的日常运维，进一步加强环境管理工作，确保各类废气有效收集和污染物长期稳定达标排放；

3、完善固废管理，规范危废暂存库建设，危废收集后及时委托有资质单位转移处置，做好标记标识和台账记录；

4、加强企业安全风险防范，定期开展自查，确保环境安全。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件“浙江省仙居县振天工艺品厂年产 500 万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收会议签到单”。

郭磊 郑世立
林雪韵 夏佳凯
郑慧珠 郭世立

浙江省仙居县振天工艺品厂

2022 年 07 月 01 日





浙江省御居县振天工艺品厂年产500万套木制挂件工艺品项目
竣工环境保护验收签到单

	姓名	单位	电话	身份证号码
验收负责人 (建设单位)	郑建珠	浙江省御居县振天工艺品厂	13738570315	332624198904023263
验收人员	叶成成	湖州职业技术学院	13567762718	33032519820921092X
	郭磊	湖州职业技术学院	18626880869	654001198005220318
	孙志远	湖州职业技术学院	13988368613	330821198503252082
	林宇浩	浙江瑞祥环保科技有限公司	15715778867	330321199604154723
	夏维凯	浙江瑞祥环保科技有限公司	1785805548	3260211951229614
	郑建仁	上海梁亚环保科技有限公司	18550774444	308321199001143310

(第三部分)

其他事项说明

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目已将环境保护设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,编制了环境保护篇章,落实了防治污染和生态破坏的措施和环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同,环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证,项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

2021年6月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《浙江省仙居县振天工艺品厂年产500万套木制挂件工艺品项目环境影响报告书》。

2021年6月24日通过了台州市生态环境的审批(台环建(仙)[2021]41号)。

2022年3月完成整改并投入试运行。

2022年3月启动验收工作,该项目配套环保治理设施基本上达到设计要求,符合建设项目环境保护设施竣工验收监测条件。浙江爱迪信检测技术有限公司承担浙江省仙居县振天工艺品厂年产500万套木制挂件工艺品项目环境保护设施竣工验收检测工作。

2022年4月对该项目进行了现场勘察,在现场调查和收集资料的基础上,编写了验收监测方案。

2022年4月26~27日在浙江省仙居县振天工艺品厂正常生产情况下,对该项目进行了现场监测。

2022年6月6日申领了排污许可证,证书编号:913310241480466034001Y。

建设过程中,严格按照环境影响评价报告表的要求,落实了各项污染防治措施,切实做到了环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行。现结合《浙江省仙居县振天工艺品厂年产500万套木制挂件工艺品项目竣工环境保护验收监测报告》进行验收,本次验收工程为生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废等。

建设单位于 2022 年 7 月组织验收会，根据各验收组成员提出的意见，现场编制验收意见，验收意见结论为同意该项目通过竣工环境保护验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	主要内容
环保组织结构	企业成立了环保组织机构，设有专职环保负责人
环保设施调试制度	有专人负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	
环境管理台账记录要求	环保负责人负责环境管理台账记录
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划

（2）环境风险防范措施

企业设立单独的环保小组定期巡视检查，加强环境管理。

（3）环境监测计划

本项目已经按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，目前企业刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

建设项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施，无需说明。

（2）防护距离控制及居民搬迁

建设项目不涉及防护距离，无需搬迁。

2.3 其他措施落实情况

建设项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况。

3 整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保设施落实到位，无需整改。